

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos preparatórios		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, segundo legislação em vigor	vg	1
2	1.2	Implementação e operacionalização do Plano de Segurança e Saúde, PSS, segundo DL 273/03 de 29/10 e demais legislação aplicável a segurança	vg	1
3	1.3	Implementação e operacionalização do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e demolição, PGRCD, segundo legislação aplicável ao ambiente	vg	1
	2	Pavimentos		
4	2.1	Tout-venant de 1º de regularização com 0,30m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.	m2	2115
5	2.2	Execução de camada de base em agregado britado estabilizado com cimento (AGEC) com 0,15m de espessura, incluindo todos os trabalhos de fornecimento, transporte, espalhamento e compactação.	m2	2115
6	2.3	Fornecimento e colocação de aquedutos em manilhas de diâmetro 300, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.	m2	18
	2.4	Construção de bocas em betão diâmetro 300,, incluindo escavações, remoções de terras, aterros, limpeza do corpo do aqueduto e todos os trabalhos de construção civil.		
7	2.4.1	Bocas em escavação	UN	3
8	2.4.2	Bocas em aterro	UN	3