

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos preparatórios		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, segundo legislação em vigor	vg	1
2	1.2	Implementação e operacionalização do Plano de Segurança e Saude, PSS, segundo DL 273/03 de 29/10 e demais legislação aplicável a segurança	vg	1
3	1.3	Implementação e operacionalização do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e demolição, PGRCD, segundo legislação aplicável ao ambiente	vg	1
	2	Pavimentos		
4	2.1	Vedação de encaixe com 1m de altura (fora da terra), composta por prumos verticais 1.50m x 10 x 2F; 2 barreiras horizontais de 2m x 8 ; fixados ao solo com argamassa de base areia, brita e cimento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	478
5	2.2	Guia em varas tratadas de 10, com 3m de comprimento, com varão roscado e porcas chumbadas ao solo com argamassa de base de areia, brita e cimento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	720
6	2.3	Cancela em madeira com 1m de largura idêntica à vedação, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	3
7	2.4	Alteração de painéis informativos, baixando e/ou substituindo travessa inferior, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	10