

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Sinalização horizontal, incluindo pré-marcação:		
	1.1	Marcas longitudinais - Pintura de traços de via com tinta termoplástica Branca, aplicação em Spray		
1	1.1.1	Linha Contínua de 0,12m (LBC 0,12)	ml	570
2	1.1.2	Linha Contínua de 0,15m (LBC 0,15)	ml	580
3	1.1.3	1.2.3 Linha Descontínua de 0,12m 3/3 (LBT 0,12 3/3)	ml	310
4	1.1.4	1.2.4 Linha Descontínua de 0,12m 3/1 (LBT 0,12 3/1)	ml	920
5	1.1.5	1.2.5 Linha Descontínua de 0,15m 1,5/2 (LBT 0,12 1,5/2)	ml	40
6	1.1.6	1.2.6 Linha Descontínua de 0,30m 0,40/0,30 (LBT 0,30 0,40/0,30)	ml	65
	1.2	Marcas transversais - Pintura com tinta termoplástica Branca, aplicação Manual		
7	1.2.1	Passadeiras, inclui barras com largura de 0,50m espaçadas de 0,50m e comprimento a definir, e barras de paragem com 0,50m de largura afastadas de 1,5m da passadeira.	m2	262
8	1.2.1	Raias Obliquas paralelas com 30cm de largura afastadas de 1,00m	m2	24,6
9	1.2.2	Triângulos de perca de prioridade UN 6,00 43,26 259,56	UN	6
10	1.2.3	Eliminação de marcas por fresagem	m2	193,28