



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro	vg	1
	2	PAVIMENTAÇÃO		
2	2.1	Abertura de caixa junto à PH existente com espessura média de 28 cm, incluindo remoção dos sobrantes a vazadouro.	m2	30
3	2.2	Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant com 20 cm de espessura após compactação.	m2	30
4	2.3	Fornecimento e aplicação de binder, com a espessura média de 8 cm, incluindo e rega de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida tipo CRS1 à taxa de 0,7 Kg/m2.	m2	30
5	2.4	Fornecimento e aplicação de rega de colagem com emulsão catiónica de rotura rápida tipo CRS1 à taxa de 0,7 Kg/m2, com prévia limpeza do pavimento.	m2	2450
6	2.5	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05 m de espessura após recalque.	m2	2450
	3	Diversos		
7	3.1	Ajustamento das tampas das caixas de saneamento de águas residuais domésticas, cabeças móveis (abastecimento de água), sarjetas e outras tampas existentes na plataforma para a cota final do pavimento.	vg	1