



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS		
1	1.1	Montagem e desmontagem de Estaleiro, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários para o seu bom funcionamento e fornecimento de peças desenhadas do executado em obra de cada uma das especialidades, nos termos das Cláusulas Particulares. Artigo a facturar após a aprovação das peças desenhadas do executado em obra.	UN	1
2	1.2	Implementação da Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD), reduzindo a sua produção e garantindo a recolha, separação, armazenamento temporário e encaminhamento para o destino mais adequado os RCD gerados na obra, tendo em vista a sua reutilização, valorização ou eliminação, por esta ordem de prioridade, através de operadores de transporte e de gestão licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e com o previsto no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRC&D).	UN	1
3	1.3	Carga, transporte e descarga em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes das demolições e desmontes, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua execução.	UN	1
	2	DEMOLIÇÕES		
4	2.1	Remoção das chapas laterais existentes, incluindo o fornecimento e aplicação de novas chapas, e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua execução, conforme C.T.E..	m2	23,1
	3	COBERTURA		
5	3.1	Fornecimento e aplicação de rufo em cobertura, executado em chapa zincada e lacada à cor existente, com desenvolvimento de 1,20m e comprimento total de 47,50m, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua execução, conforme C.T.E..	UN	1
6	3.2	Fornecimento e execução de caleira interior em chapa zincada, com as dimensões de 30x100x60x30 mm, colocada com cola e veda e parafusos autoperfurantes, incluindo 2 emboques e respetivos tubos de drenagem em pvc 32mm, até ao nível do perfil inferior, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua execução, conforme C.T.E..	UN	18
7	3.3	Beneficiação da fixação de rufos superiores e laterais, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua execução, conforme C.T.E..	UN	12
	4	DIVERSOS		
8	4.1	Limpeza final da obra.	vg	1