



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	HIGIENE E SEGURANÇA		
1	1.1	Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor, incluindo cumprimento do plano de gestão de resíduos.	vg	1
	2	ESTALEIRO		
2	2.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro global das empreitadas, incluindo vedações, acessos, servidões, serventias e redes provisórias de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	3	ACESSOS		
3	3.1	Execução de levantamento das pedras existentes e recolocação das mesmas com alinhamento definido em projecto, incluindo movimento de terras, fundação em betão ciclópico, fornecimento das pedras em falta, reparação da rede de regadio e respectivas travessias e demais trabalhos complementares.	ml	95
4	3.2	Fornecimento e colocação de escadaria em pedra de granito da região para acesso ao rio de acordo com o projecto de arquitetura, incluindo movimento de terras, fundação em betão ciclópico e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	UN	1
	4	AÇUDE NORTE		
5	4.1	Fornecimento e montagem de alvenaria de pedra para recuperação do açude, incluindo fornecimento de pedras em falta e todos os materiais e trabalhos necessários.	m2	50
6	4.2	Fornecimento e aplicação de betão armado de classe NP EN 206-1: C30/37 XC4(P), CI 0,40.Dmax*22.S3, armaduras A400NR para aplicação na reabilitação do açude existente de modo a garantir a sua estanquicidade, incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	55
	5	AÇUDE SUL		
7	5.1	Fornecimento e aplicação de comporta em ferro com as dimensões de 110cm de largura, 150cm e altura e 1cm de espessura a encaixar 5cm em cada extremidade em calhas metálicas de perfil tipo UNP, devidamente chumbadas no betão.	UN	1
	6	ZONA DO BAR		
	6.1	Base do Wc's		
	6.1.1	Execução de laje em betão armado de classe NP EN 206-1: C30/37 XC4(P), CI 0,40.Dmax*22.S3, armaduras A400NR, incluindo cofragem, movimento de terras, fundação e todos os trabalhos e materiais necessários.		
8	6.1.1.1	Betão de Limpeza com 10cm espessura.	m2	50
9	6.1.1.2	Laje	m3	10
10	6.1.2	Fornecimento e montagem de todas as ligações de instalações eléctricas, águas residuais e abastecimento de água ao contentor/edifício de apoio a fornecer pelo Dono de Obra, incluindo tubagem, cablagem acessórios movimentos de terra e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.	vg	1
	6.2	Fossa		
11	6.2.1	Fornecimento, fabrico e colocação de betão pobre com uma dosagem mínima 300kg/m3 em execução de camada de limpeza numa espessura de 10cm.	m2	15
12	6.2.2	Execução de laje em betão armado classe NP EN 206-1 ou norma equivalente C30/37 XC4(P), CI 0,40 Dmax*22.S3, armaduras A400NR (com uma malha inferior e superior de ferro 12mm, afastado a 20 cm e com espessura 30 cm) cofragem e todos os trabalhos e materiais necessários.	m3	2,7
13	6.2.3	Instalação de Fossa Séptica Estanque do tipo Ecodepur - mod. FE VT10, ou equivalente, (a fornecer pelo Dono de Obra) com a capacidade necessária para a normal utilização do edifício de apoio, incluindo, movimento de terras, acessórios, tubagens, ligações eléctricas e/ou hidráulicas e todos os materiais e trabalhos necessários para um bom funcionamento.	vg	1
	7	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
14	7.1	Colocação de tubagem em PEAD no diâmetro Ø63mm, na execução da conduta de distribuição, com ligações, acessórios, uniões, junta cega, incluindo movimento de terras (abertura e tapamento de vala) camada de protecção à tubagem, fita plástica sinalizadora e demais trabalhos necessários.	ml	600