

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Drenagem		
1	1.1	Execução de toda a rede de drenagem, fornecimento e execução de caixas de visita, fornecimento e instalação de sumidouros, fornecimento e instalação de tubagem, assim como as ligações à rede pública de águas pluviais, incluindo todos os trabalhos acessórios.	vg	1
	2	Iluminação		
2	2.1	Execução de negativos para passagem de cabo elétrico, incluindo o fornecimento de tubo corrugado (Ø50) com guia e caixas de distribuição, conforme desenhos, incluindo todos os trabalhos acessórios.	m	175
3	2.2	Fornecimento e montagem de cabos elétricos do tipo XV 3G2,5 mm2, instalados em vala aberta ou enfiados em tubo.	m	175
4	2.3	Fornecimento e montagem de pontos de luz Dallas PO114x1000 E27, da marca Exporlux ou equivalente, devidamente eletrificado e com todos os acessórios necessários ao seu funcionamento.	UN	17
	3	Pavimentos		
	3.1	Abertura e compactação de caixas para fundação de pavimentos:		
5	3.1.1	Escavação em terreno de qualquer natureza, para abertura de caixa de fundação, dos pavimentos a cubo ou betuminoso, com a profundidade de 0,30m, incluindo compactação, baldeações, colocação do terreno às cotas de projeto, empolamentos e transporte de terras sobranes a vazadouro, de acordo com os desenhos do projeto e descrição do CE (exceto concordância da rampa com afloramento rochoso).	m2	1102
	3.2	Subcamada de pavimentos		
6	3.2.1	Fornecimento e colocação de uma camada de "tout-venant", com 40% de brita azul, 35% de saibro e 25% de pico de pedreira, com 0,15m de espessura, para formação de base de assentamento, devidamente compactado em camadas, de acordo com os desenhos do projeto e descrição do CE.	m3	165,3
	3.3	Revestimento de pavimentos		
7	3.3.1	Fornecimento e colocação de cubos de granito azul, de primeira escolha, com as dimensões de 0,11x0,11m, batidos por processos mecânicos e com juntas preenchidas a goma de cimento, assentes sobre almofada de areão, com 0,11m de espessura, de acordo com os desenhos do projeto e descrição do CE.	m2	724
8	3.3.2	Execução de pavimento em mistura betuminosa a quente, com características de desgaste em betão betuminoso, com 0,07m de espessura, incluindo regas de impregnação e colagem fina, incluindo todos os trabalhos.	m2	150
9	3.3.3	Fornecimento e assentamento de guia em cimento, com 1,00x0,25x0,08 (C16/20) de acordo com os desenhos do projeto e descrição do CE.	m	40
10	3.3.4	Fornecimento e assentamento de guia em cimento, com 1,00x0,25x0,15 (C16/20) de acordo com os desenhos do projeto e descrição do CE.	m	30
	4	Trabalhos Acessórios		
11	4.1	Arranjo na concordância da rampa de acesso ao edifício, contemplando o rebaixamento do topo da rampa considerando um rebaixamento de 30cm máximo, e ainda o rebaixamento do coletor de esgoto e abastecimento de água, de modo a garantir o acesso às habitações contíguas e alteamento no fundo da rampa de forma a realizar uma concordância suave na estrada existente.	UN	1
	5	Diversos		
12	5.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro e demais trabalhos preparatórios e acessórios previstos no artigo 350.º do Código dos Contratos Públicos.	vg	1
13	5.2	Adaptação do plano de prevenção e gestão do RCD e sua implementação, assegurando a recolha, triagem, tratamento e/ou reutilização dos resíduos produzidos na empreitada de acordo com o Decreto-Lei N.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho.	vg	1
14	5.3	Elaboração e execução do Plano de Segurança e Saúde em Obra, conforme Decreto-Lei 273/2003, de 29 de outubro.	vg	1