

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos necessários ao normal desenvolvimento da obra, condições de segurança e higiene no trabalho, instalações do empreiteiro, proteções necessárias, andaimes, equipamentos e demais meios para cumprimento do Plano de Trabalhos, este sujeito à aprovação do dono de obra.	vg	1
2	1.2	Colocação de proteções adequadas, no local dos trabalhos, remoção de entulhos após a conclusão dos trabalhos e todos os trabalhos necessários.	vg	1
3	1.3	Gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), garantindo a recolha selectiva e o encaminhamento de entulhos e material excedente para destino final adequado, através de operadores de transporte e de gestão licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e como o previsto no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), aprovado pelo dono de obra.	vg	1
	2	TRABALHOS COMPLEMENTARES		
4	2.1	Remoção a destino final adequado dos vãos de portas existentes, incluindo todos os trabalhos necessários.	UN	20
	3	CARPINTARIAS		
5	3.1	Fornecimento e montagem de novo vão de porta igual ao existente com 2 folhas e bandeira em arco, em madeira Afzélia Doussie - Pachiloba, com dobradiças ANDEL 90 PR de 5" reforçadas (5 por folha), em latão oxidado, ou equivalente, cremonas de alavanca Jet ZH de cota variável da Cruzfer, ou equivalente, 1 puxador em latão fundido em cada folha (2 por vão) iguais aos existentes nos vãos modelo) vidro duplo com caixa 4+12+4 translucido, temperado, "Climalit Plus Planitherm Ultra N da Saint Gobain Glass", ou equivalente. Incluindo lacagem em fábrica do pano exterior do vão e aduelas à cor NCS S7020 Y50R e envernizamento da face interior ao tom natural da madeira, assim como os demais materiais e trabalhos necessários. Com 2,20 x 4,80	UN	3
6	3.2	Fornecimento e montagem de novo vão de porta igual ao existente com 2 folhas e bandeira rectangular, em madeira Afzélia Doussie - Pachiloba, com dobradiças ANDEL 90 PR de 5" reforçadas (5 por folha), em latão oxidado, ou equivalente, cremonas de alavanca Jet ZH de cota variável da Cruzfer, ou equivalente, 1 puxador em latão fundido em cada folha (2 por vão) iguais aos existentes nos vãos modelo) vidro duplo com caixa 4+12+4 translucido, temperado, "Climalit Plus Planitherm Ultra N da Saint Gobain Glass", ou equivalente. Incluindo lacagem em fábrica do pano exterior do vão e aduelas à cor NCS S7020 Y50R e envernizamento da face interior ao tom natural da madeira, assim como os demais materiais e trabalhos necessários. Com 1,80 x 4,10	UN	16
7	3.3	Fornecimento e montagem de novo vão de porta igual ao existente com 2 folhas sem bandeira, em madeira Afzélia Doussie - Pachiloba, com dobradiças ANDEL 90 PR de 5" reforçadas (5 por folha), em latão oxidado, ou equivalente, cremonas de alavanca Jet ZH de cota variável da Cruzfer, ou equivalente, 1 puxador em latão fundido em cada folha (2 por vão) iguais aos existentes nos vãos modelo) vidro duplo com caixa 4+12+4 translucido, temperado, "Climalit Plus Planitherm Ultra N da Saint Gobain Glass", ou equivalente. Incluindo lacagem em fábrica do pano exterior do vão e aduelas à cor NCS S7020 Y50R e envernizamento da face interior ao tom natural da madeira, assim como os demais materiais e trabalhos necessários. Com 1,90 x 3,40	UN	1
	3.4	Fornecimento e montagem de tamponamentos provisórios, em madeira, durante a substituição das janelas. Incluindo todos os trabalhos necessários.		
8	3.4.1	Vãos com bandeira retangular - com 1,80 x 4,10	UN	16
9	3.4.2	Vãos com bandeira em arco - com 2,20 x 4,80	UN	3
10	3.4.1	Vão na escada de ligação ao Novo Edifício sem bandeira - com 1,90 x 3,40	UN	1
	4	CONSTRUÇÃO CIVIL		
	4.1	Execução de remates, pintura e/ou envernizamento, na cor/tonalidade igual ao existente, nas engras dos vãos das salas. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos		
11	4.1.1	Salas 5087/A, 5087/B e 5088 da Biblioteca - Reparação, lixagem e envernizamento. Com bandeira retangular	m2	49
12	4.1.2	Salas 5087/A e 5087/B da Biblioteca - Reparação, lixagem e envernizamento. Com bandeira em arco	m2	15,2
13	4.1.3	Corredor - Reparação e pintura. Com bandeira retangular	m2	48
14	4.1.4	Corredor - Reparação e pintura. Com bandeira em arco	m2	4,88

15	4.1.5	Corredor - Reparação e pintura. Sem bandeira	m2	10,44
	5	DIVERSOS		
16	5.1	Limpeza do local dos trabalhos e das respectivas serventias, incluindo o transporte dos materiais sobrantes a destino final adequado.	vg	1