

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	Trabalhos de remoção e substituição de fibrocimento		
1	1.1	Desmontagem e remoção de painéis de fibrocimento com amianto de cobertura com 1564m2 (medidos em projeção), por empresa qualificada, em cobertura inclinada de 2 águas, embalagem das placas e encaminhamento para operador devidamente autorizado a receber produtos tóxicos, incluindo todos os trabalhos necessários que decorram de legislação específica, remoção de todos os rufos ou remates (inclusivé da cumeeira), sem afetar a estabilidade dos elementos construtivos contíguos e todos os trabalhos, materiais, equipamentos e acessórios necessários a uma correta execução de todo o conjunto.	CJ	1
2	1.2	Fornecimento e aplicação de painel sandwich de 40mm de espessura em cobertura com 1564m2 (medidos em projeção), em chapas de aço galvanizado e lacadas, de 5 ondas, do tipo MC 1000/5 PUR da Mundiperfil, ou equivalente, fixas à estrutura de apoio existente, conforme especificações do fabricante, incluindo todos os elementos de fixação, encaixes, rufos, remates, cumeeira, e demais juntas de remate necessárias à correta instalação dos elementos (de características idênticos ao existente, nomeadamente nas dimensões), 9 chapas ventiladas em fibra de vidro para coberturas, com aberturas para a circulação de ar e respetivos chapéus e todos os trabalhos, materiais, equipamentos e acessórios necessários a uma correta execução de todo o conjunto de acordo com indicações do fabricante.	CJ	1
	2.	Outros		
3	2.1	Desmontagem e remoção de painéis laterais ondulados do edifício numa área de 2x115m2 (medidos em projecção), incluindo remoção de redes de proteção de entrada de animais e de todos os rufos ou remates (sem afetar a estabilidade dos elementos construtivos contíguos), encaminhamento para operador devidamente licenciado e todos os trabalhos, materiais, equipamentos e acessórios necessários a uma correta execução de todo o conjunto.	CJ	1
4	2.2	Fornecimento e aplicação de painel em chapa ondulada translúcida de policarbonato compacto, espessura 1mm de dimensões idênticas ao existente, numa área de 2x115m2 (medidos em projecção), incluindo todos os elementos de fixação necessários, remates, redes de proteção de entrada de animais (conforme o existente) e todos os trabalhos, materiais, equipamentos e acessórios necessários a uma correta execução de todo o conjunto.	CJ	1
5	2.3	Remoção de todos os tubos de queda exteriores existentes, incluindo encaminhamento a operador devidamente licenciado e todos os trabalhos, materiais, equipamentos e acessórios necessários a uma correta execução.	m	100
6	2.4	Fornecimento e aplicação de tubos de queda exterior, D110 da rede de drenagem de águas pluviais, em PVC (cor branco), incluindo todos os elementos de fixação e todos os trabalhos, materiais, equipamentos e acessórios necessários a uma correta execução.	m	100
7	2.5	Fornecimento e aplicação de placa informativa de identificação de obra, incluindo todos os materiais e equipamentos necessários. Tudo de acordo com peças desenhadas e C.E..	UN	1
8	2.6	Elaboração e apresentação de "telas finais" das obras executadas em suporte informático e cópias em papel, tendo por base o projeto de execução e o constante no caderno de encargos.	UN	1