

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

1. INTRODUÇÃO

REFERE-SE A PRESENTE MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA AOS TRABALHOS A EXECUTAR EM ARGANIL, NA SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NÓS, RAMAIS E BOCAS-DE-INCÊNDIO BEM COMO A INSTALAÇÃO DE UM TROÇO DE COLECTOR PLUVIAL. O PROJECTO CONTÉM, MAPAS DE LOCALIZAÇÃO, ESQUEMA DOS NÓS A EXECUTAR E MAPA DAS QUANTIDADES DOS TRABALHOS.

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS

DE MODO A PRESERVAR O PISO EXISTENTE NOS LOCAIS E A MINIMIZAR O TEMPO DE EXECUÇÃO BEM COMO OS CONSTRANGIMENTOS CAUSADOS À POPULAÇÃO O MÉTODO UTILIZADO SERÁ A INSTALAÇÃO DE CONDUTA POR REBENTAMENTO DA EXISTENTE, “PIPE – BURSTING”. O COLECTOR PLUVIAL SERÁ INSTALADO EM VALA.

3. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

AS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, QUANTO ÀS CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS E REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, SÃO AS CONSTANTES NO RESPECTIVO MAPA DE QUANTIDADES E CONDIÇÕES TÉCNICAS.

4. MEDIÇÕES

AS QUANTIDADES DE TRABALHO A EXECUTAR ENCONTRAM-SE QUANTIFICADAS E DEFINIDAS NO MAPA DE QUANTIDADES. TODAVIA PARA A ELABORAÇÃO DO AUTO DE MEDIÇÃO, AS MESMAS DEVERÃO SER VERIFICADAS DURANTE A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, POR UM TÉCNICO DA FISCALIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONJUNTAMENTE COM UM REPRESENTANTE DO ADJUDICATÁRIO.

5. OMISSÕES AO PROJECTO

EM TUDO O OMISSO E SEM PREJUÍZO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, DEVER-SE-Á TER PRESENTE A ARTE DE BEM CONSTRUIR, AS BOAS NORMAS E REGRAS DE CONSTRUÇÃO. NAS SUAS PROPOSTAS OS CONCORRENTES DEVERÃO TER EM CONSIDERAÇÃO O DISPOSTO NOS ARTIGOS 348º A 350º DO CCP. OS MATERIAIS APLICAR SERÃO SEMPRE DE 1ª QUALIDADE, SENDO QUE, QUALQUER DÚVIDA DEVERÁ SER ESCLARECIDA PELO FISCAL RESPONSÁVEL DESIGNADO.

ARGANIL, ABRIL DE 2021

O TÉCNICO,

Assinado por: **MARCELO LUÍS FERNANDES PIMENTEL**

Num. de Identificação: BI125792433

Data: 2021.04.08 08:58:17+01'00'

