

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
		As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se associadas ao termo "do tipo ou equivalente"		
	1	CAPÍTULO 1 - ESTALEIRO E SEGURANÇA		
1	1.1	Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro e equipamentos para apoio à obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes, conforme legalmente previsto.	vg	1
2	1.2	Elaboração do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a Fase de Obra e respetiva implementação de acordo com o estipulado no DL 273/2003.	vg	1
3	1.3	Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra, nomeadamente a rectificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos pela lei.	vg	1
4	1.4	Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	1
5	1.5	Fornecimento, montagem e desmontagem após conclusão dos trabalhos, de sinalização temporária para controlo, desvio ou interrupção de tráfego incluindo semaforização provisória, de acordo com plano devidamente aprovado e incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	vg	1
	2	CAPÍTULO 2 - REMOÇÃO DE COBERTURA		
6	2.1	Desmontagem e remoção de revestimento na sua totalidade, por empresa qualificada, em terraço de cobertura não visitável, conforme assinalado nas peças desenhadas, com meios e equipamentos adequados incluindo godo, isolamento térmico, telas e outras películas, argamassas da camada de forma e rebocos em muros adjacentes incoerentes, recolha, transporte e depósito de todo o material removido em vazadouro autorizado, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	m2	400
7	2.2	Remoção de teto falso existente na sala do auditório, incluindo recolha, transporte e depósito do material removido em vazadouro autorizado, todos os trabalhos materiais e acessórios inerentes.	m2	320
8	2.3	Remoção de todos os tubos de queda existentes e respectivos acessórios, incluindo recolha, transporte e depósito do material removido em vazadouro autorizado, todos os trabalhos materiais e acessórios inerentes.	vg	1
	3	CAPÍTULO 3 - COBERTURA		
9	3.1	Execução de cobertura plana acessível, não ventilada, com pavimento flutuante isolante, tipo invertida, pendente de 2%, para tráfego pedonal privado, composta por correção da formação de pendentes em argamassa de argila expandida consolidada na superfície com leitada de cimento, com espessura média de 10 cm, acabamento com camada de regularização de argamassa de cimento, confeccionada em obra, traço 1:6, impermeabilização com membrana de betume modificado com elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP prévia aplicação de primário com emulsão asfáltica aniónica com cargas, camada separadora sob protecção em geotêxtil não tecido composto por fibras de poliéster entrelaçadas, (200 g/m²), camada de protecção e isolamento térmico em lajetas térmicas 100/30, formadas por 30 mm de betonilha e 100 mm de poliestireno extrudido, colocadas directamente sobre a camada separadora, incluindo a execução de caleiras e de remates com os elementos verticais e respetiva e adequada impermeabilização de caleiras, dos elementos e verticais incluindo os respetivos topos, bem como da pintura das superfícies das telas expostas à intempérie com tinta de cor clara resistente aos UV, recolha, transporte e depósito em vazadouro autorizado dos materiais sobantes, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	m2	420
	4	CAPÍTULO 4 - DRENAGEM DE PLUVIAIS		
10	4.1	Construção e aplicação de sistema de drenagem de águas pluviais provenientes das coberturas, para serviço das três linhas de caleiras indicadas nas peças desenhadas, composto por tubos em PVC, funis e acessórios de fixação e montagem em substituição do sistema existente, incluindo os trabalhos de pedreiro necessários, a reparação, impermeabilização e pintura das alvenarias afectadas pela intervenção, todos os materiais e acessórios inerentes.	vg	1
	5	CAPÍTULO 5 - TETO FALSO		



Município de Faro

Procedimento 2021/CCPE/OP/17

11	5.1	Fornecimento e montagem de tecto falso tipo Knauf DANOLINE-CONTUR - Unit 3, ou equivalente respeitando sistema de iluminação existente bem como outras instalações existentes, incluindo todos os trabalhos necessários e acessórios.	m2	320
6	PINTURAS			
12	6.1	Renovação de pintura dos paramentos interiores do auditório após limpeza das superfícies a pintar, incluindo a remoção dos materiais incoerentes e a reparação de rebocos e outros elementos do revestimento pintado com tinta plástica de cor branca, incluindo todos os trabalhos, acessórios e materiais inerentes.	m2	300
7	DIVERSOS			
13	7.1	Fornecimento e colocação de duas escadas de serviço verticais, tipo Marinheiro, fixada em fachada, conforme DIN 18799 e DIN 14094 em aço inox, com guarda corpos em perfiz laterais rectangulares, degraus antiderrapantes, incluindo corrimão de saída, alturas as vencer: 3,75m e 5,10m, incluindo ainda, todos os trabalhos, acessórios e materiais inerentes.	UN	1