Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	**ESTALEIRO**		
	1.1	**Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de apoio à obra, incluindo fornecimento de todos os materiais, elementos e mão de obra necessários ao mesmo (responsabilidade do empreiteiro)**		
	2	**TOPOGRAFIA**		
1	2.1	Trabalhos de topografia em toda a área exterior para a correta marcação das pendentes e profundidades inerentes ao correto escoamento/drenagem das águas pluviais e todos os trabalhos que necessitem do seu apoio.	m2	61
	3	**Técnico Especialista**		
2	3.1	Aquisição de serviços de acompanhamento e execução dos trabalhos especificados por técnico especialista em Arqueologia e técnico superior de Conservação e Restauro restauro	vg	1
	4	**TELHADO**		
3	4.1	Revisão geral do telhado protegendo as zonas que vierem a ser destelhadas de possíveis episódios de chuva, incluindo materiais, mão-de-obra e equipamentos essenciais ao correto desenvolvimento do trabalho. (Neste artigo consideramos que a área abrangida pela substituição e recolocação de telhas, bem como para revisão da estrutura da cobertura abrange uma área aproximada de ¼ da área de cobertura devendo este valor ser aferido em obra)	m2	27,28125
4	4.2	Remoção de todas as telhas partidas e/ ou deslocadas substituindo as por outras idênticas, ou pelas mesmas (no caso das que se encontram deslocadas, mas que estão em bom estado) e aspiração e limpeza da estrutura da cobertura, nas zonas em que for levantada a telha, de modo a que seja possível verificar o estado da madeira, incluindo todos os materiais e acessórios essenciais ao correto acabamento e desenvolvimento do trabalho.. (Neste artigo consideramos que a área abrangida pela substituição e recolocação de telhas, bem como para revisão da estrutura da cobertura abrange uma área aproximada de ¼ da área de cobertura devendo este valor ser aferido em obra)	m2	109,125
5	4.3	Nas zonas a intervir, caso se verifique a presença de insetos xilófagos, ou apodrecimentos, dever-se-á proceder ao destelhamento total da mesma e tratamento com produto fungicida contra insetos xilófagos (tipo xilophene SOR 2, ou equivalente), reparação de eventuais elementos degradados e caso haja necessidade de reforço ou substituição, deverá recorrer-se a outros de igual forma e do mesmo tipo de madeira, incluindo todos os materiais, acessórios, equipamentos e mão-de-obra necessários ao correto desenvolvimento dos trabalhos. (Neste artigo consideramos que a área abrangida pela substituição e recolocação de telhas abrange uma área aproximada de ¼ da área de cobertura devendo este valor ser aferido em obra)	m2	109,125
6	4.5	Lavagem total de cobertura, através de jato de água quente a alta pressão, incluindo aplicação de aplicar um produto biocida de base de amónio quaternário tipo \" Preventol RI 80 \", ou mistura de OIT (N-octil isotiazolinona) e sal de amónio quaternário do tipo Biotin T , em concentrações de 1% a 3 %, ou Cloreto Benzalcónico 50% , ou equivalente, em conformidade com o tipo de infestantes encontrado, deixando-o atuar o tempo necessário respeitando as indicações do produto escolhido, após o que se procederá a nova lavagem com jato de água quente e substituição de telhas que se encontrem danificadas, fissuradas ou partidas, incluindo todos os acessórios, materiais e mão-de-obra necessária à mesma. .	m2	436,5
7	4.6	Fornecimento e aplicação de solução impermeabilizante hidrorepelente pulverizada, do tipo Sikagard da Sika ou equivalente, em telhas cerâmicas de cobertura inclinada existente, com aplicação em duas camadas distintas (no mínimo), incluindo todos os materiais, acessórios, equipamentos e mão-de-obra necessária à mesma..	m2	436,5
8	4.7	Revisão de rufos e caleiras, substituindo -se as danificadas por novas, em zinco puro n.º12, devendo ser aplicados com uma sobreposição de cerca de 30cm ao longo da parede, (sempre que sejam aplicados juntos a esta) que será parcialmente coberto por reboco e pintado, incluindo todos os materiais, mão-de-obra, acessórios e trabalhos que sejam necessários ao correto acabamento dos mesmos	m	59
	5	**TRATAMENTO DA PEDRA EXTERIOR**		

9	5.1	Efetuar tratamento biocida com base em tributilestanho naftenato tipo Metatin N 5810/101 Biotin N , ou equivalente; aplicado em três fases com recurso a nebulização, pincelagem ou compressas, cumprindo rigorosamente os tempos de cura recomendados pelo fabricante, antes de se proceder à limpeza das superfícies. Este processo deverá ser efetuado com todos os cuidados e intensidade compatível com o nível de degradação verificado nos elementos a sujeitar a tratamento. Estas zonas deverão ser protegidas da chuva e de escorrências durante o período de atuação do biocida, incluindo materiais, acessórios, equipamentos e mão-de-obra necessários ao correto desenvolvimento dos trabalhos. (Nesta artigo foram consideradas todas as áreas em pedra incluindo os elementos decorativos)	m2	134
10	5.2	Lavar todas as zonas de pedra com água automizada a baixa pressão (ou nublizada) e escovagem, prevendo-se a utilização esporádica de escovas de cerdas macias. Esta lavagem deverá ser sempre testada com pequenas quantidades de água, devendo evitar-se escorrências, sendo como tal necessário prever-se todos os cuidados essenciais para o efeito, incluindo materiais, equipamentos, acessórios e mão-de-obra ao correto desenvolvimento dos trabalhos.	m2	134
11	5.3	Lavar todos os elementos decorativos exteriores em pedra (nomeadamente, 9 pináculos, 3 cruzes, nichos, etc. , com água e escovagem, água automizada a baixa pressão (ou nublizada), prevendo-se a utilização esporádica de escovas de cerdas macias. Esta lavagem deverá ser sempre testada com pequenas quantidades de água, devendo evitar-se escorrências, sendo como tal necessário prever-se todos os cuidados esssênciais para o efeito.	vg	1
12	5.4	Aplicação de produto hidrorepelente incolor, tipo Protejarte H-O. 02DV310, da Profitinta ou equivalente, em todas as áreas de pedra, tendo sempre em atenção as recomendações da ficha técnica do produto a aplicar. (Neste artigo foram consideradas todas as áreas em pedra incluindo os elementos decorativos)	m2	134
13	5.5	Aplicação de produto hidrorepelente incolor, tipo Protejarte H-O. 02DV310, da Profitinta ou equivalente, em todos os elementos decorativos (nomeadamente, 9 pináculos, 3 cruzes, nichos, etc.), tendo sempre em atenção as recomendações da ficha técnica do produto a aplicar, incluindo mão- de-obra, materiais, equipamento e acessórios necessários ao correto desenvolvimento dos trabalhos.	vg	1
14	5.6	Remover as argamassas desagregadas dentro das juntas e as que se encontrem sobrepostas às superfícies de pedra. As argamassas de cimento serão removidas de modo a permitir o acabamento final de acordo com as instruções da fiscalização e dos técnicos de conservação e restauro. Para este efeito deverão ser utilizados equipamentos adequados, nomeadamente micromartelos pneumáticos, diferentes escopros e vibroincisores pneumáticos para abertura eficaz e controlada das juntas, sendo a limpeza efetuada com aspiração e humedecimento com água e esponja, controlada e de modo a garantir a adesão das novas argamassas. Para além dos equipamentos e acessórios este artigo contempla a mão-de-obra e materiais necessários ao correto desenvolvimento dos trabalhos. (Neste artigo foi considerada uma área de 0,5% da área de pedra devendo este valor ser aferido em obra.)	m2	6,7
15	5.7	Colocação de argamassa de refechamento (à base de cal hidráulica e areia, ao traço definido pelas amostras de analise do reboco base, com adição de granito moído e lavado, de cor idêntica à da pedra depois de lavada) nas juntas sendo estas aplicadas em pequenas quantidades bem apertadas com o equipamento apropriado à espessura da junta. Após o refechamento, a junta será finalizada com argamassa de acabamento, refundada cerca de 0,3 a 0,5 cm em relação à superfície exterior da pedra e condicionada pelo nível das juntas adjacentes. A junta deverá ficar com os bordos limpos e a argamassa não sobreporá a superfície da pedra. Na argamassa de acabamento deverá ser considerada a correção cromática, com vista a um melhor enquadramento. (Neste artigo estão contempladas todas as áreas em pedra incluindo os elementos decorativos), bem como materiais, acessórios, equipamentos e mão-de-obra necessária ao seu correto desenvolvimento.	m2	134
	6	**PAREDES EXTERIORES**		
16	6.1	Execução de sondagens para obtenção da composição de base das argamassas originais, incluindo todos os processos, materiais e mão de obra necessários às mesmas . (1 no corpo da igreja e 1 nas dependências anexas)	UN	2
17	6.2	Execução de sondagens arqueológicas de avaliação no exterior do edifício, perifericamente ao mesmo, num mínimo de oito: (4 nas paredes laterais e 4 na fachada principal e posterior) na zona das fundações do edifício para diagnóstico da resistência dos solos nas zonas de fundação, incluindo todos os materiais, equipamentos, acessórios e mão-de-obra necessários ao correto desenvolvimento dos trabalhos	UN	10
18	6.3	Injeção de caldas consolidantes nas zonas justificáveis face ao resultado dos diagnósticos das sondagens, incluindo toda a mão-de-obra, processos , equipamentos e materiais inerentes à obtenção dos resultados.	m3	2
19	6.4	Lavar todas as paredes exteriores que não apresentem vestígios de humidade e/ou salitre, utilizando se para o efeito, água e escovagem, ou seja, água automizada a baixa pressão (ou nublizada), prevendo-se a utilização esporádica de escovas de cerdas macias, incluindo todos os acessórios, materiais e mão-de-obra necessária à mesma.	m2	555,8
20	6.5	Reparação de zonas fissuradas nas paredes que serão apenas lavadas e pintadas, com recurso argamassas semelhantes às pré-existentes, mas com a finura de agregado idêntica à do espaço a preencher , ou com recurso a massas pré-doseadas tipo weber , ou equivalente, conforme mais se adaptar ao reboco original, incluindo todos os acessórios, material e mão-de-obra essencial à sua correta execução. (foi considerada cerca de 50% da área das paredes exteriores)	m2	277,9

21	6.6	Picagem da totalidade das zonas das paredes que se apresentem com salitre, desplacamento de reboco ou humidade e em que seja concluída a impossibilidade de restauro das mesmas, conforme o previsto no caderno de encargos, incluindo todos os acessórios, materiais e mão-de-obra necessária à mesma. (foi considerada ¼ da área das paredes)	m2	138,95
22	6.7	Rebocar as paredes em que se procedeu à picagem da totalidade do reboco, com utilização de argamassa de cal hidráulica e areia ao traço definido pelas sondagens efetuadas ao reboco base (pressupõe-se traço 1:3 ou 1:4), através de aplicação multicamadas finas, com desfasamento de tempo de cura entre elas e com aperto de massa contra o suporte ou contra a camada anterior no inicio do seu endurecimento, ou com recurso a massas pré-doseadas tipo Weber ou equivalente, incluindo todos os acessórios, materiais e mão-de-obra necessária à mesma.	m2	69,475
23	6.8	Aplicação de uma solução biocida tipo Sikagard 715W ou equivalente, nas zonas em que sejam detetados fungos, musgos, ou seja atuação de agentes biológicos, de modo a que mate os micro-organismos atuantes, (em conformidade com as indicações do produto escolhido) incluindo todos os procedimentos, acessórios, materiais e mão-de-obra inerente à sua correta aplicação e atuação. (neste artigo foi considerada 50% da área de paredes, devendo o valor final ser aferido em obra)	m2	277,9
24	6.9	Pintar todo o edifício exteriormente, com tinta branca à base de silicatos com duas de mãos incluindo todos os materiais, acessórios, trabalhos e mão- de-obra inerentes à sua perfeita aplicação e acabamento.	m2	555,8
25	6.10	Lavar todas as zonas da cobertura da torre sineira e elementos afetos, utilizando se para o efeito, água e escovagem, ou seja, água automizada a baixa pressão (ou nublizada), prevendo-se a utilização esporádica de escovas de cerdas macias, ou caso se justifique qualquer outro processo, nomeadamente limpeza manual, considerando a presença do relógio, incluindo todos os materiais, equipamentos, acessórias e mão-de-obra inerentes ao correto desenvolvimento dos trabalhos .	vg	1
	7	**PAREDES INTERIORES**		
26	7.1	Execução de sondagens para obtenção da composição de base das argamassas originais, incluindo todos os processos, equipamentos,materiais e mão de obra necessários às mesmas . (1 na igreja e 1 nas dependências anexas)	UN	2
27	7.2	Lavar/ limpar todas as paredes interiores e aplicação de tipo \" Preventol RI 80 \",ou equivalente, ou mistura de OIT (N-octil isotiazolinona) e sal de amónio quaternário do tipo Biotin T , em concentrações de 1% a 3% ou Cloreto Benzalcónico 50% . em conformidade com as especificações técnicas do caderno de encargos, de modo a que fiquem preparadas para receber pintura, incluindo todos os materiais, mão-de-obra e demais elementos essenciais à correta execução do trabalho.	m2	455,5
28	7.3	Reparação de zonas fissuradas nas paredes que serão apenas lavadas e pintadas, com recurso a picagem de uma área mais alargada na envolvente da mesma, com aplicação de reboco de cal hidraulica e areia ao traço correspondente ao aferido pelas sondagens efetuadas neste âmbito, ou com recurso a massas pré-doseadas tipo weber , ou equivalente, conforme mais se adaptar ao reboco original, incluindo todos os materiais, mão-de-obra e acessórios essenciais ao correto desenvolvimento do trabalho, (neste âmbito foi considerado cerca de um quarto da área global das paredes, devendo esta medição ser aferida em obra)	m2	113,875
29	7.4	Picagem da totalidade das zonas das paredes que se apresentem com salitre ou humidade e em que o desplacamento de reboco, não ofereça condições de restauro com a sua manutenção, incluindo todos os materiais, equipamentos, acessórios e mão-de-obra.	m2	227,75
30	7.5	Rebocar as paredes em que se procedeu à picagem da totalidade do reboco, com utilização de argamassa de cal hidráulica e areia ao traço definido pelas sondagens efetuadas ao reboco base (pressupõe-se traço 1:3 ou 1:4), através de aplicação multicamadas finas com desfasamento de tempo de cura entre elas e com aperto de massa contra o suporte ou contra a camada anterior no inicio do seu endurecimento, ou com recurso a massas pré-doseadas tipo Weber ou equivalente, incluindo todos os acessórios, materiais e mão-de-obra necessários à mesma.	m2	227,75
31	7.6	Aplicar um primário adaptado ao tipo de tinta a utilizar e pintura com tinta branca à base de silicatos, tipo tinta SIL-K da CIN ou equivalente, de todo o edifício interiormente, incluindo todos os equipamentos, acessórios, materiais e mão-de-obra necessária à mesma.	m2	455,5
	8	**Tetos**		
32	8.1	Pintar tetos das zonas anexas à igreja, com tinta branca à base de silicatos, tipo tinta SIL-K da CIN ou equivalente, incluindo todos os equipamentos, acessórios, materiais e mão-de-obra necessária à mesma.	m2	62
	8	**Madeiras**		
	8.1	**Coro Alto**		
	8.1.1	**Desinfestação das estruturas em madeira do coro alto através da utilização de um produto fungicida/ contra insetos xilófagos (tipo xilophene SOR 2, ou equivalente), e substituição dos componentes danificados por outros de iguais (forma e material) características, lixagem de todo o pavimento e aplicação de e acabamento e em conformidade com o previsto no caderno de encargos, incluindo todos os equipamentos, acessórios, materiais e mão-de-obra necessária à mesma.**		
33	8.1.1.1	Pavimento / soalho	m2	20,16
34	8.1.1.2	Forro inferior	m2	20,16

35	8.1.1.3	Balaustrada : 0,90 (altura) X 7,2m (comprimento)	m	7,2
36	8.1.1.4	Rodapé	m	12
	8.2	**Portas**		
37	8.2.1	Lixar e decapar a porta principal, desinfestar com utilização de produto fungicida contra insetos xilófagos (tipo xilophene SOR 2, ou equivalente), aplicar um betume de reparação e após nova lixadela de forma a cconferir à mesma um aspeto homogéneo e suave deverá ser pintada de modo a adquirir a cor semelhante à original, incluindo todos os equipamentos, acessórios (rever dobradiças e caso necessário reforçá-las), materiais e mão-de-obra necessária à mesma. Dimensão: 2,10 X 3,20	UN	1
	8.2.2	**Lixar e decapar todas as portas exteriores, desinfestar com utilização de produto fungicida contra insetos xilófagos (tipo xilophene SOR 2, ou equivalente), aplicar um betume de reparação e após nova lixadela de forma a conferir à mesma um aspeto homogéneo e suave deverá ser pintada de modo a adquirir a cor semelhante à original, incluindo todos os equipamentos, acessórios (rever dobradiças e caso necessário reforçá-las), materiais e mão-de-obra necessária à mesma.**		
38	8.2.2.1	1,30X2,45	UN	1
39	8.2.2.2	0,70X2,30	UN	1
40	8.2.2.3	1,30X2,00	UN	1
41	8.2.2.4	0,7X1,70	UN	1
	8.3	**Janelas**		
	8.3.1	**Revisão da caixilharia de madeira, reparando as janelas ou substituindo as que não são recuperáveis por outras idênticas às existentes, quer em desenho, material e em acabamento, em conformidade com o previsto no caderno de encargos, incluindo toda a mão-de-obra, materiais e acessórios e equipamentos inerentes ao correto acabamento e eficácia do trabalho. (as do coro-alto e das dependências anexas à igreja)**		
42	8.3.1.1	1,80x1,15m	UN	2
43	8.3.1.2	0,80x0,70	UN	3
	9	**Nota: Os trabalhos a executar nos próximos artigos (arco triunfal, túmulos , retábulos de madeira e escultura serão executados/ acompanhados em permanência por técnico na**		
	9.1	**Túmulos em pedra da capela-mor**		
44	9.1.1	Limpeza e tratamento dos túmulos e escultura, existentes no panteão, em conformidade com o referido no Anexo às cláusulas Técnicas do Caderno de Encargos , por técnico/equipa especializada nessa área incluindo todos os acessórios, materiais, mão-de-obra e equipamentos inerentes à correta execução do trabalho	vg	1
	9.2	**Escultura de Pedra**		
45	9.2.1	Limpeza e restauro da escultura em pedra, em conformidade com o referido no Anexo às cláusulas Técnicas do Caderno de Encargos , por técnico/equipa especializada nessa área incluindo todos os acessórios, materiais, mão-de-obra e equipamentos inerentes à correta execução do trabalho.	UN	1
	9.3	**Retábulos em madeira**		
46	9.3.1	Limpeza dos retábulos de madeira, a efetuar por técnico especialista na área de restauro, incluindo acessórios, mão-de-obra, materiais e equipamentos inerentes ao correto desenvolvimento do trabalho.	UN	2
	9.4	**Arco Triunfal**		
47	9.4.1	Escoramento do arco triunfal, para posterior restauro incluindo mão-de-obra, materiais, equipamentos e acessórios essenciais à sua correta execução	UN	1
48	9.4.2	Retirar a peça destacada, limpeza da base, aplicação de uma argamassa de restauro, de baixa granulometria complementada com resinas epóxi, e com características adesivas controladas e reversíveis, aliada à eventual colocação de grampos em aço inox ou varetas em fibra de vidro, para a colagem dos elementos pétreos e recolocação da peça, por técnico/equipa especializada nessa área e reparação da fissura existente do outro lado do arco, incluindo todos os materiais, mão-de-obra, acessórios e equipamentos inerentes à correta execução do trabalho.	UN	1
49	9.4.3	Limpeza do arco triunfal em conformidade com o proposto no caderno de encargos, incluindo mão-de-obra, materiais, acessórios e equipamento inerente ao correto desenvolvimento do trabalho.	UN	1
	9.5	**Soleiras e Peitoris**		
50	9.5.1	Reparação de soleiras e peitoris degradados e com destacamento de material que irão afetar a vedação periférica na interface da madeira/granito em conformidade com o previsto no caderno de encargos, incluindo todos os materiais, mão-de-obra, acessórios e equipamentos inerentes à correta execução do trabalho.(1,00 x 0,50m coro-alto)	UN	1
	10	**Zona envolvente**		

51	10.1	Remoção de calçada de cubos de calcário de 0,05x0,05m existente, numa faixa com cerca de 0,60m em toda a envolvente do edificío, por meios manuais e/ou mecânicos, para reaplicação, incluindo limpeza e todos os trabalhos necessários à sua correta ecexução.	m2	61
52	10.2	Escavação de terreno de qualquer natureza e condições em abertura de caixa com aproximadamente 0,40m/0,50m (na medição foi considerada a profundidade de 0,50m) de profundidade(a aferir em função da profundidade das fundações) e 0,60m de largura bem como a regularização da mesma, remoção de materiais existentes e transporte a vazadouro licenciado e autorizado, incluindo mão-de-obra, equipamentos e acessórios.	m3	30,5
53	10.3	Execução de geodreno transversal e longitudinal, com abertura de vala 50x50, manta geotêxtil 200gr no envolvimento da brita de preenchimento da vala , tubo de dreno diâm. 100 (mínimo), com geotêxtil incorporado, transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e reposição de tout-venant nas zonas afectadas pela abertura da vala, incluindo abertura de vala para escoamento das águas num comprimento de 40 ml e transporte a vazadouro dos produtos da escavação , incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua correta aplicação.	m	170
54	10.7	Regularizar o pavimento exterior de modo a que adquira uma pendente mínima de 1,5% desde as paredes da igreja em direção ao espaço público	m2	61
55	10.8	Reaplicação na zona da vala drenante, os cubos de calcário com betão C20/25 pigmentado com pó de calcário moído de modo a que as juntas tenham a mesma tonalidade do pavimento incluindo todos os materiais, mão de obra e equipamentos inerentes à correta execução do trabalho.	m2	61
	11	**Produtos Sobrantes**		
56	11.1	Transporte de terras sobrantes incluindo descarga a operador licenciado se necessário, de todos os produtos resultantes dos vários tipos de trabalhos(escavações, picagens, remoções diversas, madeiras, telhas, etc.) cumprindo o PPGRCD em obra e toda legislação inerente ao seu tratamento.	vg	1
	12	**Escadaria Exterior**		
57	12.1	Remoção de argamassas deterioradas / destacadas e incompatíveis com a base de execução do degrau e aplicação de nova argamassa compatível com a original (confirmada por sondagem de constituição). Limpeza de toda a escadaria e aplicação de produto contra insetos xilófagos. Pintura com tinta de silicatos das zonas rebocadas atualmente pintadas, incluindo mão-de-obra, materiais, acessórios e todos os trabalhos inerentes à correta execução do trabalho.	vg	1
	13	**Guarda Vento**		
58	13.1	Aplicação de elemento em acrílico vazado cristal , de 10mm de espessura, aplicado em dois elementos iguais separados o mínimo possível para permitir a passagem do fio do candeeiro (e possíveis dilatações), fixos à estrutura do guarda-corpos., incluindo todos os materiais, acessórios e mão-de-obra essencial à sua correta aplicação.	m2	5,1
59	13.2	Aplicação de mais duas dobradiças, iguais às existentes, por porta e retificação das existentes com vista a que o funcionamento das portas se torne mais leve , incluindo todos os materiais, mão-de-obra e acessórios essenciais ao correto desenvolvimento dos trabalhos.	UN	8
	14	**Serralharias**		
60	14.1	Limpar e tratar com conversor de ferrugem, do tipo Hammerite da Robbialac , ou equivalente, os elementos em ferro, nomeadamente grades, guarda das escadas, etc. incluindo todos os materiais, mão-de-obra e acessórios essenciais ao correto desenvolvimento dos trabalhos.	vg	1
	15	**Plano de Segurança e Saúde**		
61	15.1	Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde a aprovar previamente pelo Dono da Obra, nos termos do Decreto-Lei nº 273/03 de 29 de Outubro, incluindo fornecimento e colocação de sinalização temporária de acordo com o Decreto Regulamentar nº 22A/98 de 01 de Outubro e indicações do Coordenador de Segurança e Saúde.	UN	1
	16.1	**Plano de Prevenção e Gestão de RCD**		
62	16.1	Desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição de acordo com as demolições previstas no projeto, a aprovar previamente pelo Dono da Obra e pela Equipa Projetista antes do início da empreitada, nos termos do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e demais legislação complementar, incluindo aluguer de contentores de arrmazenamento temporário de resíduos resultantes da construção e da demolição (RCD), incluindo respectiva triagem e posterior transporte e processamento em operador autorizado, de acordo com a legislação em vigor.	UN	1
	17	**Telas finais**		
63	17.1	Apresentação de telas finais de toda a intervenção devidamente georeferênciada e respetiva compilação técnica	vg	1