

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
		As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se associadas ao termo "do tipo ou equivalente"		
	1	ESTALEIRO E SEGURANÇA		
1	1.1	Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro e equipamentos para apoio à obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes, conforme peças escritas e desenhadas.	vg	1
2	1.2	Elaboração do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a Fase de Obra e respectiva implementação de acordo com o estipulado no DL 273/2003.	vg	1
3	1.3	Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra, nomeadamente a rectificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos pela lei.	vg	1
4	1.4	Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	2
5	1.5	Fornecimento, montagem e desmontagem após conclusão dos trabalhos, de sinalização temporária para controlo, desvio ou interrupção de tráfego incluindo semaforização provisória, de acordo com plano devidamente aprovado e incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	UN	1
	2	PAVIMENTAÇÃO		
	2.1	Reparação de roturas de pavimento, utilizando a metodologia descrita seguidamente: corte do pavimento numa largura mínima de 1,20m com máquina de corte; escavação a uma profundidade média de 0,50m; Corte de raízes existentes na via rodoviária; compactação do fundo de caixa; fornecimento e aplicação de tout-vennant em duas camadas compactadas de 0,20m cada uma; fornecimento e aplicação de rega de colagem ;fornecimento e aplicação de camada de Binder com 0,05m de espessura; reposição de lancis e calçadas danificados durante a execução deste trabalho; todos os trabalhos e materiais necessários; carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes do saneamento incluindo betuminoso, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, Incluindo todos os custos com depósito em vazadouro e 20% para empolamento.		
6	2.1.1	Praceta Alexandre o'Neill	m2	300
7	2.1.2	Rua Virgílio Ferreira	m2	225
	2.2	Execução de fresagem de pavimento betuminoso a uma profundidade média de 0,03m, incluindo a limpeza de superfícies; todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes; carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobrantes da fresagem, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, Incluindo todos os custos com depósito em vazadouro e 20% para empolamento.		
8	2.2.1	Praceta Alexandre o'Neill	m2	610
9	2.2.2	Rua Fernando Pessoa	m2	1132
	2.3	Fornecimento e aplicação de uma camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05m de espessura média após compactação em faixa de rodagem e entradas de arruamentos confinantes à via incluindo; limpeza de superfícies; correcção de cotas de tampas existentes e selagem das mesmas; correcção dos declives necessários à fluente drenagem das águas pluviais e todos os materiais e trabalhos necessários.		
10	2.3.1	Praceta Alexandre o'Neill	m2	910
11	2.3.2	Rua Fernando Pessoa	m2	1132
	3	PASSEIOS		

	3.1	Demolição de calçadas e lancis em betão existentes, incluindo a recuperação da pedra de calçada para posterior aplicação no local da obra, incluindo;Desmonte,carga e descarga no estaleiro da obra e armazenamento da pedra de calçada; carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobranes, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, Incluindo todos os custos com deposito em vazadouro e 10% para empolamento. todas os trabalhos e acessórios inerentes.		
12	3.1.1	Rua Fernando Pessoa (438 ml)	m2	657
13	3.1.2	Praceta David Ferreira (125 ml)	m2	195
14	3.1.3	Praceta Alexandre o'Neill (295 ml)	m2	460
	3.2	Escavação a uma profundidade media de 0,15m para abertura de fundo de caixa de calçada incluindo; corte de raizes; arranque de cepos de arvores; todos os trabalhos e equipamentos; carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobranes, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, Incluindo todos os custos com deposito em vazadouro e 20% para empolamento.		
15	3.2.1	Rua Fernando Pessoa	m2	657
16	3.2.2	Praceta David Ferreira	m2	195
17	3.2.3	Praceta Alexandre o'Neill	m2	460
	3.3	Fornecimento e aplicação de camada de tout venat com 0,15m de espessura em base de fundo de caixa para calçada incluindo a sua compactação e todos os trabalhos e equipamentos inerentes.		
18	3.3.1	Rua Fernando Pessoa	m2	657
19	3.3.2	Praceta David Ferreira	m2	195
20	3.3.3	Praceta Alexandre o'Neill	m2	460
	3.4	Execução de calçada com pedra existente no local e devidamente armazenada no estaleiro incluindo; carga, transporte e descarga da pedra no local da execução; Fornecimento e aplicação de almofada com 0,10m de espessura média em pó de pedra para assentamento da calçada; rejuntamento com po de pedra e cimento ao traço 1:7; compactação; e todos os materiais e trabalhos necessários.		
21	3.4.1	Rua Fernando Pessoa	m2	657
22	3.4.2	Praceta David Ferreira	m2	195
23	3.4.3	Praceta Alexandre o'Neill	m2	460
24	3.4.4	Fornecimento de calçada nova (para artigos 3.4.1 a 3.4.4)	m2	328
25	3.5	Fornecimento e aplicação de calçada em cubos de pedra cinzenta identica á existente com 0.06x0.06x0,06m em Rotundas na Rua Virgilio Ferreira média de 1,00 incluindo aterro e compactação para criar forma, almofada com 0,10m de espessura média em pó de pedra para assentamento da calçada; rejuntamento com po de pedra e cimento ao traço 1:7; compactação; e todos os materiais e trabalhos necessários.	m2	45,5
	3.6	Fornecimento e colocação de lancil de betão tipo L5 da Cavan ou equivalente com 0.12x0.25x1.00m, incluindo abertura de valas, fundações em betão e todos os trabalhos e materiais necessários. (espelho 12)		
26	3.6.1	Rua Fernando Pessoa	ml	300
27	3.6.2	Praceta David Ferreira	ml	125
28	3.6.3	Praceta Alexandre o'Neill	ml	305
	3.7	Fornecimento e colocação de lancil Rampa de betão tipo L11 da Cavan ou equivalente com 0.18x0.22x1.00m, incluindo: escavação para abertura de fundação; Fornecimento e aplicação de fundação em betão; Todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.		
29	3.7.1	Rua Fernando Pessoa	ml	138
30	3.7.2	Praceta David Ferreira	ml	35
31	3.7.3	Praceta Alexandre o'Neill	ml	24
	4	DIVERSOS		
32	4.1	Sondagens de cabeças móveis e levantamento das mesmas à cota do pavimento e passeios existentes, de empreitada executada anteriormente.	UN	155
33	4.2	Levantamento de tampas da Altice em passeio para a cota final do novo traçado	UN	41
34	4.3	Substituição de tampas e reconstrução de caixa da Altice	UN	10
35	4.4	Levantamento de Tampas EDP	UN	8



Município de Faro

Procedimento 2021/CCPE/OP/14

36	4.5	Levantamento de tampas de Esgoto em passeios	UN	47
37	4.6	Levantamento e Substituição de tampa 300x300 partidas	UN	4
38	4.7	Execução de desvio de saídas pluviais existentes, com correção das mesmas até à saída no passeio, incluindo tubagem, curvas, caixas quando necessário e todos os trabalhos de mão de obra	UN	8