

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	Nota 1	«As eventuais referências a fabrico ou proveniência, a procedimento específico que caracterize os produtos ou serviços prestados por determinado fornecedor, ou a marcas comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de produção determinados compreendidos no presente mapa de trabalhos ou quantidades estão indicadas por não ser possível efetuar uma descrição suficientemente precisa e inequivel, devendo tais referências ser, sempre interpretadas, como admitindo solução equivalente. Se, por lapso, existir alguma das aludidas referências sem estar acompanhada da expressão «ou equivalente», é com este sentido que devem ser interpretadas todas as referências.»		
	1	CAP. I - TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS		
	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo acessos, ramais de água, esgotos, electricidade e telefone, manutenção global do estaleiro durante a execução dos trabalhos, desmontagem global do estaleiro no final dos trabalhos da empreitada, repondo as condições iniciais do local, sinalização temporária das obras, com colocação da sinalização adequada à extensão, natureza e duração dos trabalhos, implementação e actualização do Plano de Segurança e Saúde no Trabalho, desenvolvimento e aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação aplicável.		
1	1.1.1	Montagem e desmontagem	UN	1
2	1.1.2	Manutenção do estaleiro	UN	1
3	1.2	Instalação de placards com as dimensões de 1,80 x 1,20 m com a designação da obra, adjudicante, adjudicatário, valor da adjudicação, prazo, data provável de conclusão, entidade financiadora, equipa projectista e fiscalizadora, com a montagem dos respectivos logotipos, de acordo com Caderno de Encargos, incluindo desmontagem, demolição das fundações, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.	UN	1
4	1.3	Limpeza geral e completa da obra.	UN	1
	2	CAP. II - REDE SUBTERRÂNEA DE BT		
5	2.1.	Fornecimento e montagem de armário de distribuição de energia equipado com: - 1 Diferencial 4x80 30mA - 3 Tripolares 4x40A - 3 Disjuntores 16A - 1 Disjuntor 63A	UN	2
6	2.2.	Fornecimento e montagem de armário para distribuição de energia (colocação no meio dp traçado do cemitério)	vg	1
7	2.3.	Fornecimento e instalação de maciço para armário tipo W	UN	3
8	2.4.	Fornecimento e montagem de portinhola tipo P100 equipada, assim como a caixa de contador trifásica	vg	1
	5.5	Fornecimento e montagem em vala:		
9	2.5.1	LSVAV 4x35mm	m	20
10	2.5.2	LXS 4x25+16mm	m	210
11	2.5.3	XV 3x50+25mm	m	320
12	2.5.4	XV 1x25mm (para terras de proteção)	m	80
13	2.5.5	XV 5x6mm	m	24
14	2.6.	Fornecimento e instalação de eletrodos de terra	UN	3
15	2.7.	Fornecimento e instalação de pinças, ferros rabo de porco e abraçadeiras	vg	1
16	2.8.	Pedido de certificação da instalação	vg	1