



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1.	Montagem e desmontagem do estaleiro incluindo vedação do perímetro da obra, parque de máquinas contentores para ferramentas, materiais, sanitários e fiscalização. Sinalização e segurança na obra e limpeza final da obra	vg	1
	2	Arranjos Exteriores		
2	2.1.	Fornecimento e assentamento de pavimento em xisto, incluindo abertura e regularização de caixa, juntas em cimento, transporte de sobranes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares	m2	129,6
3	2.2.	Fornecimento e execução de pavimento em calçada portuguesa, assente sobre uma camada de saibro ou pó de pedra com 0,10m de espessura, incluindo abertura e execução de caixa, transporte de sobranes e descarga a vazadouro e todos os trabalhos e materiais complementares	m2	118,52
4	2.3.	Fornecimento e assentamento de guias em betão na transição de pavimentos, incluindo fundação em betão simples e todos os trabalhos e meios necessários à sua correta execução.	ml	354,6
5	2.4.	Fornecimento e execução em betão simples e revestimento a mosaico anti - derrapante, incluindo argamassa de assentamento e todos os trabalhos e meios necessários à sua correta execução.	m2	6
	2.5.	Fornecimento e execução de pavimento betuminoso, constituído por:		
6	2.5.1.	Execução de abertura de caixa e regularização, incluindo enchimento em tout - venant com 0,20m devidamente compactado e todos os trabalhos necessários à sua correta execução	m2	700
7	2.5.2	Fornecimento e aplicação de rega de impregnação a 1.2kg/m2, incluindo todos os trabalhos necessários à sua aplicação.	m2	700
8	2.5.3.	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 5 cm de espessura depois do recalque, incluindo todos os trabalhos necessários à sua correta aplicação.	m2	700