



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	NOTAS		
	0.1	As eventuais referências a marcas de materiais, produtos ou equipamentos são apresentados a título meramente indicativo da qualidade pretendida, devendo entender-se associadas aos termos "DO TIPO" e "OU EQUIVALENTE".		
	1	ESTALEIRO; PLANO DE SEGURANÇA; SINALIZAÇÃO		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com a lei em vigor, satisfazendo as prescrições relativas à segurança, higiene e saúde no trabalho incluindo a manutenção do mesmo durante o período de execução da obra e todos os trabalhos complementares.	vg	1
2	1.2	Fornecimento do Plano de Segurança, Saúde e Higiene no trabalho e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente.	vg	1
3	1.3	Fornecimento e aplicação de sinalização de informação da obra, de desvio de trânsito e percursos alternativos com aprovação da fiscalização.	vg	1
4	1.4	Implementação e execução do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e de Demolição (RCD) de acordo com a legislação vigente.	vg	1
	A	LOUSA		
	A1	ZONA - 1		
	1	TRABALHOS DE PREPARAÇÃO		
5	1.1	Regularização da plataforma, incluindo escarificação, abertura de caixa, com 0,15m de profundidade, escavação, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de caixa, não considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactação e homogeneização dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter uma base para receber camada de A.B.G.E..	m2	120
	2	REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA e PLUVIAL		
6	2.1	Fornecimento e execução de sumidouro em betão por elementos (800x500x80) em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; assentamento de tubagem PVC Ø200SN4 e respectivas ligações; envolvimento da tubagem com 20cm de fornecimento de areia ou saibro; restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado, soleira de betão simples de 250kg de cimento por m3; aplicação de grelha FFD C250 Anti Roubo (710x400) e respectivo remate com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito assentamento e funcionamento.	UN	1
	2.2	Fornecimento e assentamento de tubagem, colocação de rede de sinalização, incluindo abertura de vala em terreno de qualquer natureza e todos os trabalhos complementares à sua boa execução:		
7	2.2.1	PVC Ø200mm SN6;	ml	10
	3	PAVIMENTAÇÃO		
8	3.1	Fornecimento e aplicação de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactação, rega e todos os trabalhos complementares.	m2	120
9	3.2	Fornecimento e assentamento de guia de lancil em betão simples e dimensões 25x8x100cm, incluindo: fundação em betão simples (secção mínima de 0,15x0,15m), movimento de terras, argamassa de assentamento, fechamento de juntas e todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução.	ml	25
10	3.3	fornecimento e assentamento de pavimento em lajetas de betão com acabamento "granito azul" tipo Macel ref.ª406 ou equivalente, com 0,60x0,40x0,05 m, incluindo fornecimento de camada de base em material britado com (tout-venant) 0,06m de espessura, massame de betão com 0,07m de espessura armada com malhasol, e todos os materiais e trabalhos complementares. incluindo abertura de caixa, transporte de material sobranter para vazadouro, fornecimento e construção de perfil de assentamento conforme pormenor e especificações de caderno de encargos.	m2	120
	A2	ZONA - 2		
	1	TRABALHOS DE PREPARAÇÃO		



Município de Castelo Branco

Procedimento CP E 89/2021

11	1.1	Regularização da plataforma, incluindo escarificação, abertura de caixa, corte de betuminoso no sentido longitudinal a 0,05m da linha continua, com 0,15m de profundidade, escavação, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de caixa, não considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactação e homogeneização dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter uma base para receber camada de A.B.G.E..	m2	185
	2	PAVIMENTAÇÃO		
12	2.1	Fornecimento e aplicação de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactação, rega e todos os trabalhos complementares.	m2	185