

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	50.1.07/2 021	RUA DAS FLORES_CEDRIM (CALÇADA E MUROS)		
	1	MOVIMENTO DE TERRAS		
1	1.1	Levantamento e reposição do pavimento existente em calçada na Rua Celino Albino Costa para travessia do tubo de água.	m2	9,7
2	1.2	Escavação mecânica em terrenos de natureza variada a rocha branda, para abertura da vala para colocação de tubo de drenagem e construção de muros, incluindo remoção dos produtos escavados a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m3	79
	2	DRENAGEM		
3	2.1	Execução de caixas de receção/inspeção de dimensão de 0,50x0,50 m, construídas "in situ", com fundo e as tampas em grelha, e incluindo todos os trabalhos necessários.	UN	5
4	2.2	Execução de canote em betão com 30 cm de largura, com grelha metálica, incluindo todos os trabalhos necessários, a serem executadas no início da Rua das Flores.	m	7,4
5	2.3	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado para águas pluviais de diâmetro de 315 mm, envolvimento do tubo em areia e ligação às caixas, incluindo abertura e tapamento de vala e todos os trabalhos correntes e necessários ao bom funcionamento.	m	63
	3	PAVIMENTAÇÃO		
6	3.1	Abertura e regularização de caixa devidamente compactada e pronta a receber a calçada.	m2	312,25
7	3.2	Fornecimento e aplicação de granulometria extensa, devidamente regularizada e compactada, com a espessura de 0,20 m depois da compactação.	m2	312,25
8	3.3	Calçada em cubos de granito aprovada de dimensão e cor uniforme de 2ª categoria assente sobre almofada de saibro ou areia e cimento, argamassados com cimento (aguado de cimento 1/1). Cubos de 11x11cm.	m2	312,25
	4	OBRAS DE ARTE		
9	4.1	Execução de muro com pedra à vista, à dosagem de 3kN/m de cimento, com capeamento em pedra de granito com acabamento bujardado a pico fino e arestas chanfradas, incluindo argamassa de assentamento e todos os trabalhos necessários à sua boa execução.	m2	63
	5	DIVERSOS		
10	5.1	Remoção de rede em painéis tipo Nylofor ou equivalente e prumos de fixação, existente no local e reposição da mesma, incluindo todos os trabalhos e acessórios.	UN	1