

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, conforme condições técnicas especiais.	vg	1
	2	MUROS DE SUPORTE		
	2.1	Fermêdo (Castelo)		
2	2.1.1	Abertura de cabouco para implantação da fundação	vg	1
3	2.1.2	Construção de muro em betão ciclópico, de acordo com pormenor desenhado, incluindo execução de viga superior, fornecimento e aplicação de barbacãs e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	168
	2.2	São Miguel do Mato (Mosteirô)		
4	2.2.1	Abertura de cabouco para implantação da fundação	vg	1
5	2.2.2	Construção de muro em betão ciclópico, de acordo com pormenor desenhado, incluindo execução de viga superior, fornecimento e aplicação de barbacãs e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	86
6	2.2.3	Construção de muro de vedação com assentamento de 3 fiadas de blocos de pré-fabricados de cimento com 28 cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.	m	45
	2.3	Escariz - Londral		
7	2.3.1	Abertura de cabouco para implantação da fundação	vg	1
8	2.3.2	Construção de muro em betão ciclópico, de acordo com pormenor desenhado, incluindo execução de viga superior, fornecimento e aplicação de barbacãs e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	32
	2.4	Escariz - Escola do Vizo		
9	2.4.1	Abertura de cabouco para implantação da fundação e demolição do muro existente	vg	1
10	2.4.2	Construção de muro em betão ciclópico com rachão amarelo à vista, de acordo com pormenor desenhado, incluindo execução de viga superior, fornecimento e aplicação de barbacãs e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	48
	2.5	Escariz		
11	2.5.1	Abertura de cabouco para implantação da fundação	vg	1
12	2.5.2	Construção de muro em betão ciclópico, de acordo com pormenor desenhado, incluindo execução de viga superior, fornecimento e aplicação de barbacãs e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	60
	2.6	Várzea		
13	2.6.1	Abertura de cabouco para implantação da fundação	vg	1
14	2.6.2	Construção de muro em betão ciclópico com rachão amarelo à vista, de acordo com pormenor desenhado, incluindo execução de viga superior, fornecimento e aplicação de barbacãs e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	136
	2.7	Várzea - Sanfins		
15	2.7.1	Abertura de cabouco para implantação da fundação	vg	1
16	2.7.2	Construção de muro em betão ciclópico com rachão amarelo à vista, de acordo com pormenor desenhado, incluindo execução de viga superior, fornecimento e aplicação de barbacãs e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	48