

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de obra, incluindo limpezas finais e cumprimento da legislação em vigor.	UN	1
	2	Trabalhos		
2	2.1	Abertura de caixa, incluindo transporte a vazadouro autorizado.	m2	1200
3	2.2	Fornecimento e aplicação de tout-venant com 0,15m de espessura, devidamente regado e compactado.	m2	1000
4	2.3	Fornecimento e aplicação de calçada em cubos de calcário rijo 0,11x0,11m, incluindo todos os trabalhos e materiais e rejuntamento a cimento, em arruamentos.	m2	4700
5	2.4	Fornecimento e aplicação de calçada em cubos de calcário rijo 0,11x0,11m, incluindo todos os trabalhos e materiais e rejuntamento a cimento, em bermas e valetas.	m2	1000
6	2.5	Fornecimento e aplicação de calçada em cubos de granito 0,11x0,11m, incluindo todos os trabalhos e materiais e rejuntamento a cimento, em bermas e valetas.	m2	800
7	2.6	Levantamento e reposição de calçada grossa, incluindo material em falta e rejuntamento a cimento.	m2	1500