Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	01	**Falcão; 10-64-12**		
	01.00	**Trabalhos preparatórios**		
1	01.00.01	O presente mapa de quantidades não poderá dissociar-se das correspondentes Condições Técnicas, em virtude de serem complementares. Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro apropriado à realização dos trabalhos da empreitada, de acordo com normas vigentes. Instalação de ramais de abastecimento de água, electricidade e outros, não sendo permitida a utilização dos ramais existentes no local sob pena de responsabilização criminal. Tudo conforme C.E. e instruções da fiscalização.	vg	1
	01.01	**Apoio Construção Civil - Plataforma Elevatória**		
2	01.01.01	Demolição de muretes em betão com uma espessura de 7 cm e uma altura de 0,90 cm, existente na guarda da escada, (incluindo os trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).	ml	1,9
3	01.01.02	Fornecimento e aplicação de betão C20/25 no alargamento de escadas de acesso ao patamar do R/c, para possibilitar a montagem de plataforma elevatória, na entrada 64 do Bloco 10 do Bairro do Falcão, incluindo, execução de cofragem, aplicação de armaduras em aço A 500 Nr incluindo ferrolhos de ligação a escada existente, e betão com acabamento atalochado liso idêntico ao existente.	m3	0,32
4	01.01.03	Abertura e posterior refechamento de roços, valas, travessias e todos os trabalhos desta índole necessários à execução da empreitada da montagem da plataforma elevatória.	UN	1
	01.02	**Plataforma Elevatória**		
5	01.02.01	Fornecimento e instalação de uma plataforma tipo \"SCADA modelo BETA\" ou similar a escolher para acessibilidade universal de pessoas com mobilidade reduzida (PMR) conforme as especificações técnicas do fornecedor, a instalar na entrada com o nº de polícia 64 do Bloco 10 do Bairro do Falcão	UN	1
6	01.02.02	Contrato de Manutenção - Contrato de manutenção durante o prazo de garantia (5 anos)	UN	1
	01.03	**Obra de Eletricidade**		
7	01.03.01	Alteração do Q.G.E incluindo electrificação e instalação de um interrutor diferencial bipolar 25A 300mA e de um disjuntor unipolar de 16A para protecção do novo alimentador do quadro elétrico - plataforma elevatória de escadas	UN	1
8	01.03.02	Tubo VD 20, com montagem saliente, incluido todos os acessórios de fixação - plataforma elevatória de escadas	ml	1,5
9	01.03.03	Cabo XV-U3G2.5 mm2, em tubo isogris embebido no pavimento - plataforma elevatória de escadas	ml	12