

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRAVESSA DO VALONGO - RECARDÃES		
1	1.1	Limpeza de plataforma. Os trabalhos incluem a limpeza de valetas.	ml	84
2	1.2	Abertura e preparação do fundo de caixa com 0,25m de espessura média	m2	480
3	1.3	Fornecimento e aplicação de camada de base em material britado de granulometria extensa (tout-venant) com 0,20m de espessura média, devidamente regado e compactado.	m2	480
4	1.4	Fornecimento e aplicação de rega de colagem	m2	480
5	1.5	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em mistura betuminosa a quente com 0,05m de espessura.	m2	480
6	1.6	Acerto altimétrico de tampas.	UN	8
	2	RUA DA POVOA DO POÇO - RECARDÃES		
7	2.1	Limpeza de plataforma. Os trabalhos incluem a limpeza de valetas.	ml	498,5
8	2.2	Abertura e preparação do fundo de caixa com 0,25m de espessura média	m2	1180
9	2.3	Fornecimento e aplicação de camada de base em material britado de granulometria extensa (tout-venant) com 0,20m de espessura média, devidamente regado e compactado.	m2	1180
10	2.4	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa a quente (Binder) com características de regularização, incluindo rega de colagem.	t	15
11	2.5	Fornecimento e aplicação de rega de colagem	m2	3003
12	2.6	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em mistura betuminosa a quente com 0,05m de espessura.	m2	3003
13	2.7	Acerto altimétrico de tampas.	UN	36
	3	TRAVESSA DA FONTE DO GATO - BORRALHA		
	3.1	Águas Pluviais		
14	3.1.1	Fornecimento e aplicação de caixa 40x40. Os trabalhos incluem o fornecimento e aplicação de tampa em FFD.	UN	3
15	3.1.2	Fornecimento e aplicação de sumidouro. Os trabalhos incluem o fornecimento de grelha em FFD C250.	UN	2
16	3.1.3	Fornecimento e aplicação de colector em tubo PPC SN8 Ø315. Os trabalhos incluem a abertura e tapamento de vala. Inclui também a proteção de tubagem em betão.	ml	26
	3.2	Pavimentação		
17	3.2.1	Limpeza de plataforma. Os trabalhos incluem a limpeza de valetas.	ml	212
18	3.2.2	Abertura e preparação do fundo de caixa com 0,25m de espessura média	m2	100
19	3.2.3	Fornecimento e aplicação de camada de base em material britado de granulometria extensa (tout-venant) com 0,20m de espessura média, devidamente regado e compactado.	m2	100
20	3.2.4	Fornecimento e aplicação de camada de base em material britado de granulometria extensa (tout-venant) com 0,10m de espessura média, devidamente regado e compactado.	m2	1075
21	3.2.5	Fornecimento e aplicação de rega de colagem	m2	1175
22	3.2.6	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em mistura betuminosa a quente com 0,05m de espessura.	m2	1175
23	3.2.7	Acerto altimétrico de tampas.	UN	19
	4	RUA DO PISCO - CATRAIA DE ASSEQUINS		
24	4.1	Limpeza de plataforma. Os trabalhos incluem a limpeza de valetas.	ml	1135,5
25	4.2	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa a quente (Binder) com características de regularização, incluindo rega de colagem.	t	70
26	4.3	Fornecimento e aplicação de rega de colagem	m2	6426

27	4.4	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em mistura betuminosa a quente com 0,05m de espessura.	m2	6426
28	4.5	Acerto altimétrico de tampas.	UN	41
5	CURVA 1 - SOUTO RIO			
29	5.1	Limpeza de plataforma. Os trabalhos incluem a limpeza de valetas.	ml	200
30	5.2	Abertura e preparação do fundo de caixa com 0,25m de espessura média	m2	460
31	5.3	Fornecimento e aplicação de camada de base em material britado de granulometria extensa (tout-venant) com 0,20m de espessura média, devidamente regado e compactado.	m2	460
32	5.4	Fornecimento e aplicação de rega de colagem	m2	1200
33	5.5	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em mistura betuminosa a quente com 0,05m de espessura.	m2	1200
6	CURVA 2 - SOUTO RIO			
34	6.1	Limpeza de plataforma. Os trabalhos incluem a limpeza de valetas.	ml	326
35	6.2	Abertura e preparação do fundo de caixa com 0,25m de espessura média	m2	972
36	6.3	Fornecimento e aplicação de camada de base em material britado de granulometria extensa (tout-venant) com 0,20m de espessura média, devidamente regado e compactado.	m2	972
37	6.4	Fornecimento e aplicação de rega de colagem	m2	1960
38	6.5	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em mistura betuminosa a quente com 0,05m de espessura.	m2	1960