

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1.	ESTALEIRO / PSS / PGRCD	UN	0
2	1.1	Montagem e desmonte do estaleiro incluindo implementação e cumprimento da ficha de segurança nos termos do Dec. Lei nº 273/03 de 29 de Outubro.	vg	1
3	1.2	Implementação do Plano de Gestão de Resíduos da Construção e Demolição, aprovado e de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
4	2.	MOVIMENTO DE TERRAS	UN	0
5	2.1	Execução do movimento de terras para abertura de fundações, incluindo a preparação do fundo de caixa, em terreno de qualquer natureza, por meios mecânicos ou manuais, incluindo o aterro posterior para manter as condições existentes e todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execução segura, bem como a remoção dos produtos de escavação de acordo com o PGRCD.	UN	0
6	2.1.1	em sinal com 3,24m	m3	2,67
7	2.1.2	em sinal com 3,24m	m3	2,67
8	2.1.3	em sinal com 2,24m	m3	1,95
9	2.1.4	em sinal com 1,16m	m3	1,16
10	2.1.5	em sinal com 1,16m	m3	1,16
11	2.1.6	em sinal com 1,16m	m3	1,16
12	2.1.7	em sinal com 1,16m	m3	1,16
13	2.1.8	em sinal com 1,16m	m3	1,16
14	3.	BETÃO ARMADO	UN	0
15	3.1	Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C16/20, após preparação do fundo, com 10cm de espessura, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execução segura.	UN	0
16	3.1.1	em sinal com 3,24m	m3	0,31
17	3.1.2	em sinal com 3,24m	m3	0,31
18	3.1.3	em sinal com 2,24m	m3	0,23
19	3.1.4	em sinal com 1,16m	m3	0,14
20	3.1.5	em sinal com 1,16m	m3	0,14
21	3.1.6	em sinal com 1,16m	m3	0,14
22	3.1.7	em sinal com 1,16m	m3	0,14
23	3.1.8	em sinal com 1,16m	m3	0,14
24	3.2	Fornecimento e aplicação de betão armado C25/30, devidamente vibrado, com armadura em malha quadrada em todas as faces, #f12//15cm (cerca de 800kg), preparado para receber a "aranha" do fornecedor da sinalização, bem como a sua colocação, conforme esquema anexo, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e meios para a sua execução segura.	UN	0
25	3.2.1	em sinal com 3,24m (3,70x0,75x0,75)	m3	2,08
26	3.2.2	em sinal com 3,24m (3,70x0,75x0,75)	m3	2,08
27	3.2.3	em sinal com 2,24m (2,70x0,75x0,75)	m3	1,52
28	3.2.4	em sinal com 1,16m (1,60x0,75x0,75)	m3	0,9
29	3.2.5	em sinal com 1,16m (1,60x0,75x0,75)	m3	0,9
30	3.2.6	em sinal com 1,16m (1,60x0,75x0,75)	m3	0,9
31	3.2.7	em sinal com 1,16m (1,60x0,75x0,75)	m3	0,9



Município de Tomar

Procedimento 78/2021

32	3.2.8	em sinal com 1,16m (1,60x0,75x0,75)	m3	0,9
----	-------	-------------------------------------	----	-----