Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	NOTA 1	**Os concorrentes devem, antes de elaborarem as suas propostas, visitarem o local da obra e inteirarem-se das quantidades de trabalho a efetuar e das condições em que os mesmos se vão processar.**		
	NOTA 2	**A entidade executante deverá compatibilizar o horário de execução dos trabalhos, de forma a não interferir com o normal funcionamento dos serviços.**		
	NOTA 3	**Os resíduos provenientes de construção e demolição (RCD) não reutilizados, serão obrigatóriamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento para reciclagem/valorização, ou, se tal não for viável, diretamente encaminhados para operador de gestão lincenciado, sendo exigível, a todo o tempo, a apresentação de respetivas**		
	1.	**INSTALAÇÕES ESPECIAIS**		
	1.1	**Implementação das Medidas de Segurança e Saúde em Obra:**		
1	1.1.1	Implementação das Medidas de Segurança e Saúde em Obra, constantes no Caderno de Encargos, assim como utlização de equipamento de Proteção Individual exigido, em Caderno de Encargos:	vg	1
	2.	**Circuitos de Ar Condicionado**		
2	2.1	Remoção de aparelhos de ar condicionado existentes nas salas alvo de intervenção, (4 unidades Splits- Interior+ 1 Unidade Multisplit - Exterior) e trabalhos de remoção e entrega em unidade de tratamentos de residuos autorizada dos equipamentos removidos.	vg	1
3	2.1.1	Fornecimento e instalação de Multi-Split do tipo MXZ-4F72VF da Mitsubishi, ou equivalente, conforme descrito no Caderno de Encargos, incluindo fornecimento de tubos de cobre, cabos eletricos e proteções a instalar no QE (quando necessárias) e tubagem de esgoto, etc	UN	1
4	2.1.2	Fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado Split (Interior) do tipo Mitsubishi refª MSZ-AP25VG + Comando I.V) ou equivalente, interligado a máquina exterior multi-split (1 EXt+ 4Int) conforme descrito no Caderno de Encargos, incluindo fornecimento de tubos de cobre, cabos eletricos e proteções a instalar no QE (quando necessárias) e tubagem de esgoto, etc	UN	4
5	2.1.3	Trabalho de Manutenção dos equipamentos de ar condicionados existentes na Sala de Atendimento (Cassete de teto 4 vias) a efetar de acordo com as descrições consantes no CE.	UN	2
6	2.1.4	Trabalho de Manutenção dos equipamentos de ar condicionado existente no Gabinete de Trabalho (Splite Mural) a efetar de acordo com as descrições consantes no CE.	UN	1
7	2.1.5	Trabalhos de construção civil, eletricidade e esgotos necessários à boa execução dos Trabalhos de acordo com o Caderno de Encargos.	vg	1