

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos Preparatórios		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, segundo legislação em vigor	vg	1
2	1.2	Implementação e operacionalização do Plano de Segurança e Saúde, PSS, segundo DL 273/03 de 29/10 e demais legislação aplicável a segurança	vg	1
3	1.3	Implementação e operacionalização do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e demolição, PGRCD, segundo legislação aplicável ao ambiente	vg	1
	2	Jardim de Infância de Alvados		
	2.1	Exterior		
4	2.1.1	Lavagem do telhado, incluindo fornecimento e aplicação de Hidrofugante, incluindo todos os trabalhos e materiais.	m2	105
5	2.1.2	Lavagem, reparação e pintura exterior com tinta Acrílica branca, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	180
6	2.1.3	Lavagem, reparação e pintura de muros com tinta plástica, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	120
	2.2	Interior		
7	2.2.1	Fornecimento e aplicação de produto Isolamento, reparação e pintura do interior do Jardim de Infância com acabamento em Tinta Acetinada branca e em zonas a indicar aplicar apontamentos de cor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	228
	2.3	Anexo Exterior		
8	2.3.1	Lavagem do telhado, incluindo fornecimento e aplicação de Hidrofugante, incluindo todos os trabalhos e materiais.	m2	100
9	2.3.2	Lavagem, reparação e pintura exterior com tinta Acrílica branca, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	170
	2.4	Anexo Interior		
10	2.4.1	Lavagem, reparação e pintura interior com tinta Acetinada na cor branca, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	210
	2.5	Refeitório		
11	2.5.1	Lavagem, reparação e pintura interior do refeitório com tinta Acetinada na cor branca, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	132
	3	Jardim de Infância da Mendiga		
12	3.1	Lavagem, reparação e pintura de parede exterior danificada com tinta acrílica branca, incluindo todos os trabalhos e materiais.	vg	1
13	3.2	Lavagem, reparação e pintura de muros, incluindo pintura de portões e tratamento das madeiras, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1
	4	Escola Primária do Arrimal		
14	4.1	Lavagem, reparação, pinturas, incluindo fornecimento e aplicação de verniz em pedras de muros na envolvente da escola, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	m2	162
15	4.2	Executar a Lavagem e hidrófugar o telhado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários	m2	100
16	4.3	Lavagem, reparação, e pinturas no exterior da escola, incluindo anexo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	400
	4.4	Reparação e Manutenção Interior		
17	4.4.1	trabalhos de Isolamento e reparação de paredes, incluindo fornecimento e aplicação de tinta a duas demãos em paredes interiores, Tinta acetinada na cor branca, e em paredes a definir aplicar cor, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao bom acabamento.	m2	750