

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	1	ESTALEIRO				
1	1.1	Montagem, desmontagem do estaleiro de apoio à obra.	UN	1	0	0,00
	A	GUARDA SOIS, FRENTE MAR				
	2.1	DEMOLIÇÕES				
2	2.1.1	Trabalhos de picagem e remoção de seixo de basalto (calçada Madeirense para reaproveitamento), aramazenamento em local apropriado para posterior reutilização incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	20,5	0	0,00
	2.2	MOVIMENTO DE TERRAS				
3	2.2.1	Escavação manual em terreno de qualquer natureza (terra ou pedra) para abertura de fundações em sapata e valas para tubo de electricidade, incluindo Carga, transporte a vazadouro definitivo provenientes das escavações, incluindo 25% de empolamento e todos os materiais, mão de obra e trabalhos necessários.	m3	11	0	0,00
	3	OBRAS DE ARTE CORRENTES				
4	3.1	Execução de maciços em betão Armado Pré-Moldado com betão do tipo C30/35,incluindo preparação, cofragem e descofragem, com armadura dupla A500nr e todos os materiais, mão de obra e trabalhos necessários.	m3	3,6	0	0,00
5	3.2	Colocação de seixo de basalto (calçada Madeirense) incluindo todos os trabalhos necessarios a sua boa execução	m2	20,5	0	0,00
6	3.3	Limpeza final da Obra	UN	1	0	0,00
	4	CAIXAS PAVIMENTO SISTEMA DE REGA				
7	4.1	Fornecimento e montagem de caixa para contador de agua potável, incluindo picagem, remoção dos excedentes, carga e transporte a vazadouro, e montagem e todos os trabalhos inerentes à tarefa.	UN	3	0	0,00
	5	PARQUE INFANTIL				
8	5.1	Execução de fossa septica em betão com dimensão de 2,20x1,50x1,20m, constituído pelas seguintes tarefas: picagem de pavimento em betão existentes, escavação para obtenção de cota de implantação pretendida, execução de paredes em betão ciclópico 60+40%, execução de pavimento terreo, execução de laje em betão com 0,15m de espessura, armado com ferro tipo A500nr, incluindo cofragem e descofragem, execução de salpisco e revestimento de paredes, aplicação de pintura com duas demaos de membrana impermeabilizante tipo GE97, com reforço de rede antifissuração, assim como todos os trabalhos inerentes á tarefa.	UN	1	0	0,00
	5.2	INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS GERAIS				
9	5.2.1	Fornecimento e montagem de Rede de Distribuição de Eletricidade, conforme defenido em projeto de Execução de Arquitetura, incluindo abertura e fecho de roços e valas, armário, tubos, fios e cabos, equipamentos, acessórios e todos os trabalhos necessários.	UN	1	0	0,00
10	5.2	Fornecimento e montagem de sistema de jardim vertical do tipo CloroArt, constituído por plantas artificiais para exterior, com dimensão de 1,00x1,00m, fixo por meio manual com abracadeira de serrilha, e fixação à parede de rede metálica lisa (tipo bekaert), fixada através de ancoragem mecânica de expansão, incluindo todos os trabalhos inerentes à tarefa.	m2	70	0	0,00
	5.3	INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS GERAIS - WIFI				



Município da Ribeira Brava

Procedimento 50/2021

11	5.3.1	Fornecimento e montagem de armarios 80x40cm, respeitando projeto e pormenores solicitados incluindo criação de base em betão, colocação de armarios, quadros e caixas, tubos, fios e cabos, equipamentos, acessórios e todos os trabalhos necessários, tudo pronto a ser feita ligação à rede publica.	UN	1	0	0,00
Total						0,00