

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Higiene e segurança		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo implementação e cumprimento do plano de segurança nos termos do Dec. Lei n.º 273/03, de 29 de Outubro, as placas identificativas da obra, e cumprimento do Plano de Gestão de Resíduos, nos termos do D.L. n.º 46/2008 de 12 de Março.	vg	1
	2	Trabalhos preparatórios		
2	2.1	Fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes incluindo proteção de vãos e equipamentos existentes e todos os materiais e equipamentos necessários à sua execução.	m2	2559
	3	Fachadas com sistema ETICS (capoto)		
	3.1	Remoção total do revestimento existente com despolimento e regularização de toda a área, incluindo todos os materiais e equipamentos necessários à sua execução e transporte a vazadouro licenciado do material retirado.		
	3.1.1	Alçado principal		
3	3.1.1.1	Exterior	m2	80
4	3.1.1.2	Interior	m2	306
	3.1.2	Alçado posterior		
5	3.1.2.1	Exterior	m2	478
	3.1.2.2	Interior		
	3.1.3	Alçado lateral direito		
6	3.1.3.1	Exterior	m2	277
	3.1.3.2	Interior		
	3.1.4	Alçado lateral esquerdo		
7	3.1.4.1	Exterior	m2	128
8	3.1.4.2	Interior	m2	78
	3.2	Fornecimento de todos os materiais e aplicação de sistema de ETICS (capoto) em placas EPS de 4cm, com perfil de arranque em alumínio ou XPS, com cola regularizadora e buchas mecânicas, 8 a 10 por m², com barramento a pente da cola e aplicação de fibra de vidro malha 4x4mm e 160g/m2, 2ª mão de barramento de cola regularizadora e acabamento final com primário e revestimento em acrílico flexível tipo Morcem Isolamento Flexível ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua		
	3.2.1	Alçado principal		
9	3.2.1.1	Exterior	m2	80
10	3.2.1.2	Interior	m2	306
	3.2.2	Alçado posterior		
11	3.2.2.1	Exterior	m2	478
	3.2.2.2	Interior		
	3.2.3	Alçado lateral direito		
12	3.2.3.1	Exterior	m2	277
	3.2.3.2	Interior		
	3.2.4	Alçado lateral esquerdo		
13	3.2.4.1	Exterior	m2	128
14	3.2.4.2	Interior	m2	78

	4	Fachadas em alvenaria rebocada e pintada		
	4.1	Pintura com tinta lavável para parede exterior em alvenaria rebocada (cor igual à existente). Aplicação de uma demão de primário de pliolite e acabamento com duas demãos de tinta aquosa 100% acrílica, de aspeto liso mate, incluindo lavagem, escovagem, fecho de fissuras existentes e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita		
	4.1.1	Alçado principal		
15	4.1.1.1	Exterior	m2	322,6
16	4.1.1.2	Interior	m2	116
	4.1.2	Alçado posterior		
	4.1.2.1	Exterior		
17	4.1.2.2	Interior	m2	183
	4.1.3	Alçado lateral direito		
18	4.1.3.1	Exterior	m2	160,6
19	4.1.3.2	Interior	m2	243
	4.1.4	Alçado lateral esquerdo		
20	4.1.4.1	Exterior	m2	328
21	4.1.4.2	Interior	m2	185
	5	Paramentos e escadaria revestidos a calcário		
	5.1	Nas superfícies revestidas a pedra calcária, aplicação de produto anti fungos e lavagem a alta pressão incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita		
	5.1.1	Alçado principal		
22	5.1.1.1	Exterior	m2	143
23	5.1.1.2	Interior	m2	16
	5.1.2	Alçado posterior		
24	5.1.2.1	Exterior	m2	78
	5.1.2.2	Interior		
	5.1.3	Alçado lateral direito		
25	5.1.3.1	Exterior	m2	70
	5.1.3.2	Interior		
	5.1.4	Alçado lateral esquerdo		
26	5.1.4.1	Exterior	m2	75
27	5.1.4.2	Interior	m2	31,6
	6	Proteção anti aves		
	6.1	Fornecimento e aplicação de sistema de espigões anti pombos com 4 filas de espetos em aço inox incorporados em régua de inox.		
28	6.1.1	Alçado principal	m	103
29	6.1.2	Alçado posterior	m	69
30	6.1.3	Alçado lateral direito	m	92
31	6.1.4	Alçado lateral esquerdo	m	45
32	6.2	Fornecimento e aplicação, em envidraçados do alçado lateral direito, de sistema de picos de polipropileno anti pombos incorporados em régua incluindo fixação por silicone ou parafusamento.	m	25
	7	Pavimento interior - Sala multiusos piso -1		
33	7.1	Fornecimento e aplicação de piso desportivo em polipropileno tipo "Naxos Air Evolution" da Sports Partner ou equivalente, em peças de 25x25cm, com 7 encaixes, tela biomecânica de borracha com caixa de ar, incluindo a necessária preparação da base e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita execução, com garantia mínima de 18 anos.	m2	318,5
	8	Cobertura		

34	8.1	Limpeza da cobertura existente em telha cerâmica, incluindo substituição pontual de telhas danificadas, lavagem com jato de água a alta pressão com aplicação de hipoclorito de sódio e tratamento com aplicação de hidrofugante tipo Hidrofuge da Labo ou equivalente, eliminação de ninhos de andorinha existentes no edifício e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua execução.	m2	1815
----	-----	--	----	------