

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	EB 1 DA MAIORGA		
	1.1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1.1	Encargos com estaleiro e implementação do PPGRCD e PSS	vg	1
	1.2	REPARAÇÕES		
2	1.2.1	Substituição dos tacos bichados por tacos novos, em cerca de 7m² desenvolvida por vários pontos das salas.	vg	1
3	1.2.2	Reparação dos rebocos das paredes danificadas em cerca de 7m² desenvolvida por vários pontos das salas.	vg	1
4	1.2.3	Tratamento para o bichado de todo o pavimento e escadas, embebendo com Xilofene.	vg	1
	1.3	TRABALHOS DE PINTURA		
5	1.3.1	Pintura de paredes e tetos interiores nas quatro salas de aula e Halls de entrada (R/Chão e 1º Andar), constituída por uma demão de isolante e duas demãos de acabamento com tinta VIPCRYL, ou equivalente, Acetinada e Mate, abaixo ou acima do friso de madeira a 2,00m do pavimento, respetivamente, nas cores Branco e Creme. Reparação prévia de fissuras visíveis com argamassas próprias, de modo a garantir uma superfície do suporte própria para posterior pintura.	m2	992
	1.3.2	Pintura de carpintarias a tinta de esmalte sintético SINTECIN FOSCO da CIN, ou equivalente, em duas demãos, incluindo lixagem prévia, bem como limpeza cuidadosa com diluente		
6	1.3.2.1	Portas	UN	9
7	1.3.2.2	Molduras de vãos de janelas interiores	UN	3
8	1.3.2.3	Rodapés de madeira	m	192
9	1.3.2.4	Frisos a 2,00 do pavimento	m	222
10	1.3.2.5	Pintura dos corrimões das escadas interiores	UN	2
11	1.3.2.6	Afagamento e envernizamento dos degraus e espelhos das escadas incluindo uma demão de tapa poros e duas demão de verniz soalho da CIN ou equivalente.	UN	2
12	1.3.2.7	Afagamento e envernizamento de todo o piso de madeira, incluindo uma demão de tapa poros e duas demão de verniz soalho da CIN ou equivalente.	m2	240
	2	EB 1 de ALCOBAÇA		
	2.1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
13	2.1.1	Encargos com estaleiro e implementação do PPGRCD e PSS	vg	1
	2.2	REPARAÇÃO DO TELHADO		
14	2.2.1	Reforço e amarração provisória de telhado e tampamento provisório de buraco no telhado do wc.	vg	1
15	2.2.2	Demolição de telhado do alpendre exterior e retirar todo o vigamento e telhas.	vg	1
16	2.2.3	Reparação da estrutura do telhado, com o respetivo acabamento.	m2	50
17	2.2.4	Reparação de telhado na zona da casa de banho incluindo colocação de subtelha, telhas novas e reparação de beirado em cerca de 3m incluindo remates de paredes e pinturas.	m2	10
18	2.2.5	Reparação de tetos em pladur no interior da casa de banho.	vg	1
19	2.2.6	Pintura de toda a casa de banho e limpeza	vg	1
	2.3	SERVIÇOS DE ELETRICIDADE E CANALIZAÇÃO		
20	2.3.1	Fornecimento e montagem de cablagem e luminárias	vg	1
21	2.3.2	Instalação de canalização	vg	1
	3	CENTRO DE SAÚDE DE ALJUBARROTA		
	3.1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
22	3.1.1	Encargos com estaleiro e implementação do PPGRCD e PSS	vg	1

	3.2	PINTURAS INTERIORES DE PAREDES E TETOS		
23	3.2.1	Trabalhos de desocupação de espaços interiores, tipo mobiliário, quadros e postigos colados em paredes.	vg	1
24	3.2.2	Reparação pontual de paredes com salitre, incluindo tratamento anti salitre e reparação com argamassas adequadas.	m2	10
25	3.2.3	Lavagem e desinfecção de paredes com hipoclorito e tratamento de anti fungos, nos pontos de infiltrações.	vg	1
26	3.2.4	Pintura de tetos com uma demão de primário Classidur / Isoclassic e duas demão de tinta plástica VipCril 100% acrílica.	m2	153
27	3.2.5	Pintura de paredes com uma demão de primário Classidur / Isoclassic e duas demão de tinta plástica VipCril 100% acrílica (na zona da sala de espera e corredor, as paredes serão pintadas a esmalte aquoso até ao friso existente).	m2	498
28	3.2.6	Limpeza e lixagem de lambrim de madeira e envernizamento com verniz brilho Bondex.	m	26
29	3.2.7	Limpeza e lixagem de portas interiores de madeira e envernizamento com verniz brilho Bondex.	UN	17
30	3.2.8	Limpeza e lixagem de portadas de madeira (das janelas) e envernizamento com verniz brilho Bondex	UN	8
31	3.2.9	Pintura de tubos de aquecimento com duas demão de esmalte sintético	m	66
32	3.2.10	Substituição das armaduras da cozinha , sala de espera e corredor por armaduras de leds 3000 lumens 36w.	UN	5
33	3.2.11	Reparação de ligação e colocação de disjuntor para ligar/desligar projetores de Rua.	UN	1
34	3.2.12	Colocação de tampo de sanita em termodur.	UN	4
35	3.2.13	Eliminação de bidé e colocação de lavatório no lugar do bidé para dar espaço para wc deficientes, incluindo canalização acessórios e barra de deficientes.	UN	1
36	3.2.14	Limpeza de escada exterior e isolamento da mesma com borracha liquida transparente.	UN	1
4		CENTRO DE SAÚDE DE SAÚDE DE ALPEDRIZ		
4.1		TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
37	4.1.1	Encargos com estaleiro e implementação do PPGRCD e PSS	vg	1
4.2		PINTURAS INTERIORES EXTERIORES DE PAREDES E TETOS DE TODO O EDIFÍCIO E TELHADO.		
38	4.2.1	Trabalhos de desocupação de espaços interiores, tipo mobiliário, quadros e postigos colados em paredes.	vg	1
39	4.2.2	Reparação pontual de paredes com salitre, incluindo tratamento anti salitre e reparação com argamassas adequadas e reboco superior de capeamento de muro de jardim.	vg	20
40	4.2.3	Lavagem e desinfecção de paredes e telhados com hipoclorito e tratamento de anti fungos, nos pontos de infiltrações.	vg	1
41	4.2.4	Pintura de tetos com uma demão de primário Classidur / Isoclassic e duas demão de tinta plástica VipCril 100% acrílica	m2	155
42	4.2.5	Pintura de paredes interiores e exteriores com uma demão de primário Classidur / Isoclassic e duas demão de tinta plástica VipCril 100% acrílica (na zona da sala de espera e corredor, as paredes serão pintadas a esmalte aquoso até à altura das portas)(pintura de faixa verde conforme existente)(inclui montagem de andaimes)	m2	576
43	4.2.6	Limpeza e lixagem de lambrim de madeira e envernizamento com verniz brilho Bondex	m	40
44	4.2.7	Limpeza e lixagem de portas interiores de madeira e envernizamento com verniz brilho Bondex	UN	11
45	4.2.8	Limpeza e lixagem de portadas de madeira (das janelas, fixos, porta entrada e dois bancos de espera posto médico) e envernizamento com verniz brilho Bondex	UN	16
46	4.2.9	Pintura de todo o telhado com uma demão de primário fixador e duas demão de tinta preta ARGAL	m2	212
47	4.2.10	Substituição de vidro partido do fixo lateral exterior do posto médico.	UN	1
48	4.2.11	Reparação dos gradeamentos (podres) na zona da rampa de acesso à junta e colocação de corrimão na rampa de acesso ao posto médico .	UN	1
49	4.2.12	Lixagem e pintura de todos os gradeamentos com uma demão de primário e uma demão de esmalte preto.	m	22
50	4.2.13	Pintura do portão da zona cedida à Associação de Pais, a esmalte preto.	UN	1
51	4.2.14	Remodelação da copa incluindo a montagem de bancada em inox, ligações de agua e esgoto e remodelar a casa de banho para pessoal médico, incluindo , pia de despejo, torneiras de manipulo Hospitalar, bancada para micro-ondas e fornecimento de micro-ondas, alimentação elétrica e respetivas ligações.	vg	1
52	4.2.15	Demolição da arrecadação de lixo tóxico e de paredes exteriores para construção de casa de banho nova para mobilidade reduzida	vg	1
53	4.2.16	Construção de paredes para nova arrecadação de lixo tóxico e construção de paredes para a nova wc, incluindo rebocos e betonilhas.	vg	1
54	4.2.17	Construção de canalização e esgotos ligados à rede, para a casa de banho atrás mencionada, incluindo abertura e reparação de roços na zona do pavimento exterior com mosaico igual e colocar três caixas de visita de saneamento.	vg	1
55	4.2.18	Colocação de revestimento cerâmico nas paredes e pavimento do wc.	m2	25
56	4.2.19	Colocação de sanita, lavatório, urinol, espelho, duas barras de sanita deficientes e torneiras de manipulo hospitalar.	vg	1

57	4.2.20	Colocação de porta de correr na casa de banho de 85cm e duas portas de correr em dois gabinetes.	vg	1
58	4.2.21	Colocação de ponto de luz na casa de banho incluindo luminária de led e uma ventax.	vg	1
59	4.2.22	Construção de sapatas para receber mastros de bandeiras, fornecimento e montagem dos mesmos.	UN	3
60	4.2.23	Colocação de vidro temperado no guichê de atendimento	UN	1
61	4.2.24	Estore tipo Blackout na sala de ATL da escola de Alpedriz	UN	1
62	4.2.25	Reparação de mastros de bandeiras do edifício da Junta de freguesia de Montes	UN	1
63	4.2.26	Demolição de móveis e bancadas antigas da enfermaria e preparar para receber móveis em inox.	vg	1
64	4.2.27	Colocação de seis radiadores elétricos e respetivas alimentações	UN	6