

## Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

| Linha | Cod.     | Designação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | Qtd |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|       | <b>1</b> | <b>ESTALEIRO - TRABALHOS PREPARATÓRIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |     |
| 1     | 1.1      | Montagem do estaleiro, incluindo mobilização de equipamento, bem como montagem de instalações provisórias, escritório para a fiscalização, armazéns de materiais e equipamento, manutenção e posterior desmontagem do mesmo, incluindo colocação de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de protecção e de segurança necessários à execução dos trabalhos, incluindo ainda o desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e demolição, de acordo com a legislação em vigor. | vg      | 1   |
| 2     | 1.2      | Sinalização provisória dos trabalhos e desvios de trânsito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | vg      | 1   |
| 3     | 1.3      | Elaboração e implementação do plano de Segurança e Saúde no trabalho de acordo com o Decreto-Lei N° 273/2003 de 29 de Outubro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | vg      | 1   |
| 4     | 1.4      | Mobilização de Equipamentos para realização dos trabalhos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | vg      | 10  |
|       | <b>2</b> | <b>PAVIMENTAÇÃO - LOMBA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |     |
| 5     | 2.1      | Fornecimento e aplicação de tapete betuminoso de camada única de regularização/desgaste com 0,15m de espessura após recalque em mistura betuminosa densa. Tipo e dimensão de lomba em anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vg      | 10  |
|       | <b>3</b> | <b>SINALIZAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |     |
| 6     | 3.1      | Fornecimento e aplicação de linha branca contínua, passagem para peões com bandas largas e barra de paragem em material termoplástico retrorrefletor de aplicação a quente, incluindo pré-marcação. Tipo e dimensão em anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vg      | 10  |
| 7     | 3.2      | Fornecimento e aplicação de sinalização vertical, consoante marcado em anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN      | 60  |