

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	Art.Âº	EXECUÇÃO DE PASSEIO NA ESTRADA CÔNEGO CAMACHO - CURRAL DAS FREIRAS		
	1.	ESTACIONAMENTO		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro de apoio à Obra, incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de água potável, esgotos, eletricidade, meios de comunicação, instalações para pessoal, gestão, ações e intervenções que assegurem a higiene e segurança no trabalho, incluindo a recuperação das áreas afetadas, bem como sinalização temporária dos trabalhos durante a execução da Empreitada de acordo com a regulamentação em vigor. Todo o orçamento contempla um levantamento topográfico por parte do empreiteiro aquando da adjudicação da empreitada.	vg	1
2	1.2	Escavação para abertura de caixa de fundação, com 0,40 m de espessura, incluindo carga, transporte e colocação a vazadouro dos produtos sobrantes com empolamento na ordem dos 20% (incluir no preço o valor do empolamento indemnização por depósito).	m3	100,28
3	1.3	Execução de pilares com 0,30*030 m, em betão armado C20/25 A400 NR, incluindo todos os trabalhos necessários.	vg	1
4	1.4	Fornecimento e execução de muros de guarda em betão armado da classe C20/25 até a altura de 1,0 m e espessura de 1,20 m devidamente encastrados no muro de betão ciclópico, incluindo vibração mecânica do betão, cofragem \ para ficar à vista \ (acabamento final após descofragem com esquinas biseladas, sem empenos e irregularidades) cavaletes, e escoramento, e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.	m3	10
5	1.5	Fornecimento e execução de base em \ tout-venant \ com 0.20m de espessura após compactação, incluindo fornecimento, transporte, aplicação e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	m2	80
6	1.6	Fornecimento e execução de massame em betão da classe C20/25, com 0.15m de espessura, incluindo fornecimento e colocação de malhasol do tipo AQ50, assente sobre enrocamento de pedra partida com 0.20m de espessura, incluindo todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	m2	70
	2.	PASSEIO PEDONAL		
7	2.1	Abertura, regularização e compactação do fundo de caixa com espessura média de 40cm, incluindo escarificação e regularização até cotas finais de fundo de caixa, carga transporte e colocação a vazadouro dos produtos sobrantes com empolamento na ordem dos 20% (incluir no preço no valor do empolamento e eventual indemnização por depósito).	m2	200
8	2.2	Fornecimento e colocação de camada em Tout-Venant de primeira com 20cm de espessura após recalque, devidamente regado e compactado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	m2	185
9	2.3	Fornecimento e execução de massame em betão da classe C20/25, com 0.15m de espessura, incluindo fornecimento e colocação de malhasol do tipo AQ30, incluindo todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	m2	120
10	2.4	Fornecimento e execução de maciço de fundação em betão ciclópico C20/25, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	ml	70
11	2.5	Fornecimento e colocação de lancil pré fabricado em betão com 0.3*9.3 m, incluindo todos os trabalhos necessários.	ml	70
12	2.6	Fornecimento e colocação de pavimento em trief, assente sobre camada de pó de pedra, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	m2	100