

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	RESERVATORIO DE AGUA		
1	2	Montagem/Desmontagem de Estaleiro.	UN	1
2	3	Elaboração e implementação do PSS.	UN	1
3	4	Escavação para a implantação de fundações, em terrenos de qualquer natureza, incluindo baldeação, entivação, drenagem e todos os trabalhos complementares, incluindo carga, transporte e descarga a depósito e/ou vazadouro autorizado dos produtos sobrantes. A medição não contempla sobrelarguras nem empolamentos.	vg	1
	5	ESTRUTURAS DE BETÃO		
4	6	Fornecimento e execução de camada base sob elementos de fundação, em agregado britado de granulometria extensa (tout-venant)	m3	6,38
5	7	Fornecimento e colocação de etão de limpeza da classe C12/15, com 0,10m de espessura, na regularização da base sapatas, incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução	m3	6,38
	8	Fornecimento e colocação em obra de betão armado em elementos estruturais, da classe de resistência C35/45; S3 e armaduras em aço A400NR SD, incluindo moldes, cofragens, escoramentos, bombagem ou descarga directa, vibração, descofragem, tratamento e aplicação de peris hidroexpansivos nas juntas de betonagem e todos os demais materiais e trabalhos necessários e inerentes a um perfeito acabamento, de acordo com as peças desenhadas e escritas, nos seguintes elementos:		
6	9	Laje de fundação	m3	13,20
7	10	Paredes	m3	13,64
8	11	Laia de cobertura	m2	66,00
9	12	Tratamento das superfícies interiores em contacto com a água potável, com duas demãos de massa bi-componente, incluindo todos os trabalhos complementares	m2	101,20
10	13	Tratamento das superfícies exteriores das lajes, com duas camadas de tele de alcatrão	m2	66,00
11	14	Pintura das superfícies interiores e exteriores da cabine, sem contacto com a água potável, incluindo todos os trabalhos complementares	m2	99,00
12	15	Pintura das superfícies exteriores em betão à vista, com tinta formulada na base de resinas acrílicas, incluindo todos os trabalhos complementares	m2	68,75
	16	Calxilharia		
13	17	Fornecimento e assentamento de uma porta exterior e uma porta interior, em ferro	UN	2,00
14	18	Fornecimento e assentamento de duas janelas de ventilação, em ferro	UN	2,00