



MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Câmara Municipal

PAVIMENTAÇÕES/CALCETAMENTOS NO CONCELHO					
COD.	DESIGNAÇÃO	Comp	Larg	Méd.Larg	Totais
I	TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
1.1	Montagem do estaleiro da obra, incluindo todos os trabalhos necessários.				1,00 un
1.2	Elaboração e implementação do Plano de Segurança em Obra, nos termos da legislação em vigor.				1,00 un
1.3	Implementação do Plano de Resíduos em Obra, nos termos da legislação em vigor.				1,00 un
1.4	Desmontagem do estaleiro da obra, incluindo a limpeza e devolução ao estado original do local onde o mesmo esteve instalado.				1,00 un
II	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS E MOVIMENTO DE TERRAS				
2.1	Levantamento de pavimentos existentes, separação de materiais e remoção, carga e transporte em separado, dos materiais sobranes, para local a definir pela fiscalização.				
	ANGUEIRA				
	Rua da Escola				1.617,82
	Rua do Pombal				394,51
	Rua de S. Sebastião				1.242,21
					3.254,54
	SERAPICOS				
	Rua da Ribeira				1.662,96
	Acesso ao Parque de Merendas				483,49
					2.146,45



MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Câmara Municipal

PAVIMENTAÇÕES/CALCETAMENTOS NO CONCELHO					
COD.	DESIGNAÇÃO	Comp	Larg	Méd.Larg	Totais
2.2	VIMIOSO Caminho da Casa do Fogo CAMPO DE VÍBORAS Largo da Lagoa MORA Rua A Rua B				333,78
					333,78
					328,55
					328,55
					375,16
					163,12
					538,28
				Total	6.601,60 m2
2.2	Movimento de terras em terreno de qualquer natureza, na espessura média de 15 cm, para reperfilagem da camada de base, com aproveitamento dos inertes existentes, para as novas cotas definidas no perfil transversal dos arruamentos, incluindo carga e transporte de todos os materiais para o local, regas e compactações necessárias.				6.601,60 m2
III	PAVIMENTAÇÕES				
3.1	Fornecimento e aplicação de calçada a cubos de granito, de cor CINZA, com 11 cm de aresta, assente sobre camada de almofada de areia, com 10 cm de espessura e preenchimento de juntas com areia, incluindo todos os materiais e movimentos de terras necessários.				
	ANGUEIRA Rua da Escola				1.617,82



3/4



MUNICÍPIO DE VIMIOSO

Câmara Municipal

PAVIMENTAÇÕES/CALCETAMENTOS NO CONCELHO					
COD.	DESIGNAÇÃO	Comp	Larg	Méd.Larg	Totais
IV	DIVERSOS				
4.1	Levantamento ou rebaixamento de tampas de caixas de visita, ou grelhas de sarjetas, para as novas cotas dos pavimentos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.				25,00 un