

## Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

| Linha    | Cod.       | Designação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade | Qtd     | Preço Base Unitário | Subtotal         |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------|------------------|
|          | <b>0</b>   | <b>Nota: Todas as referências a marcas ou modelos, constantes na descrição dos trabalhos do presente orçamento, são meramente indicativas da espécie dos materiais ou equipamentos a aplicar, podendo sempre ser considerados marcas ou modelos equivalentes.</b>                                                                                                                |         |         |                     |                  |
|          | <b>I</b>   | <b>TRABALHOS PREPARATÓRIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |                     |                  |
| <b>1</b> | 1.1        | Montagem do estaleiro da obra, incluindo todos os trabalhos necessários.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN      | 1       | 100,0               | 100,00           |
| <b>2</b> | 1.2        | Elaboração e implementação do Plano de Segurança em Obra, nos termos da legislação em vigor.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN      | 1       | 150,0               | 150,00           |
| <b>3</b> | 1.3        | Implementação do Plano de Resíduos em Obra, nos termos da legislação em vigor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN      | 1       | 150,0               | 150,00           |
| <b>4</b> | 1.4        | Desmontagem do estaleiro da obra, incluindo a limpeza e devolução ao estado original do local onde o mesmo esteve instalado.                                                                                                                                                                                                                                                     | UN      | 1       | 100,0               | 100,00           |
|          | <b>II</b>  | <b>LEVANTAMENTO DE PAVIMENTOS E MOVIMENTO DE TERRAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |                     |                  |
| <b>5</b> | 2.1        | Levantamento de pavimentos existentes, separação de materiais e remoção, carga e transporte em separado, dos materiais sobrantes, para local a definir pela fiscalização.                                                                                                                                                                                                        | m2      | 6601,6  | 1,6                 | 10.562,56        |
| <b>6</b> | 2.2        | Movimento de terras em terreno de qualquer natureza, na espessura média de 15 cm, para reperfilagem da camada de base, com aproveitamento dos inertes existentes, para as novas cotas definidas no perfil transversal dos arruamentos, incluindo carga e transporte de todos os materiais para o local, regas e compactações necessárias.                                        | m2      | 6601,6  | 0,6                 | 3.960,96         |
|          | <b>III</b> | <b>PAVIMENTAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |                     |                  |
| <b>7</b> | 3.1        | Fornecimento e aplicação de calçada a cubos de granito, de cor CINZA, com 11 cm de aresta, assente sobre camada de almofada de areia, com 10 cm de espessura e preenchimento de juntas com areia, incluindo todos os materiais e movimentos de terras necessários.                                                                                                               | m2      | 2012,33 | 18,0                | 36.221,94        |
| <b>8</b> | 3.2        | Aplicação de calçada a cubos de granito (11 cm x 11 cm x 11 cm), resultantes do levantamento de calçadas existentes ou postos à disposição do empreiteiro, assentes sobre camada de almofada de areia, com 10 cm de espessura e preenchimento de juntas também em areia, incluindo movimentos de terras e fornecimento de todos os materiais necessários, com exceção dos cubos. | m2      | 4589,27 | 9,0                 | 41.303,43        |
|          | <b>IV</b>  | <b>DIVERSOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |                     |                  |
| <b>9</b> | 4.1        | Levantamento ou rebaixamento de tampas de caixas de visita, ou grelhas de sarjetas, para as novas cotas dos pavimentos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.                                                                                                                                                                                                    | UN      | 25      | 50,0                | 1.250,00         |
|          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         | <b>Total</b>        | <b>93.798,89</b> |