

MAPA DE TRABALHOS

BENEFICIAÇÃO DA CALEIRA DO EDIFÍCIO DE ABASTECIMENTO DO CFMTFA

Art.º	DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS	un	Quant.
	Todos os trabalhos, materiais e equipamentos abaixo referidos devem estar de acordo com as Condições Técnicas Especiais (CTE), Memórias Descritivas (MD), Peças Desenhadas (PD) e demais disposições do Caderno de Encargos (CE). Para cada um dos artigos deste Mapa de Trabalhos (MT) consideram-se incluídos todos os trabalhos e materiais acessórios necessários ao seu bom acabamento/funcionamento.		
1	Trabalhos preliminares		
1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo instalações de apoio, equipamento e materiais a empregar na obra, andaimes, montagem de vedações provisórias e tapumes na periferia da obra, afim de garantir a segurança de pessoas e viaturas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.	vg	1,00
1.2	Remoção do sistema de impermeabilização existente na zona do algeroz, platibanda adjacente, incluindo limpeza e todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	m2	210,00
1.3	Reparação/recuperação de elementos da caleira que se encontrem fendilhados, desagregados, com efluentes ou outras anomalias, de modo de deixar a superfície preparada para receber o sistema de impermeabilização, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom acabamento.	m2	100,00
1.4	Carga, transporte e descarga em vazadouro autorizado de produtos sobranes de desmontes e demolições.	vg	1,00
2	Impermeabilização		
2.1	Fornecimento e execução de impermeabilização de algeroz, e platibandas adjacentes, com SIKAGARD 570W PELE ELASTICA + FIBRAS, da SIKA ou equivalente, aplicação com camadas cruzadas, e todos os trabalhos e materiais necessários, de forma a garantir uma boa estanqueidade global destes pontos singulares.	m2	210,00
3	Pinturas Exteriores		
3.1	Fornecimento e execução de pintura de empenas de paredes exteriores , incluindo reparação/recuperação dos elementos de paredes exteriores que se encontrem fendilhados, desagregados, com efluentes ou outras anomalias, conforme indicado em CTE's, pintura com uma demão de primário acrílico aquoso, e três demãos de tinta de base aquosa na cor RAL- 9001, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom acabamento.	m2	110,00

MAPA DE TRABALHOS

BENEFICIAÇÃO DA CALEIRA DO EDIFÍCIO DE ABASTECIMENTO DO CFMTFA

Art.º	DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS	un	Quant.
3.2	Fornecimento e execução de pintura de platibandas , incluindo reparação/recuperação dos elementos que se encontrem fendilhados, desagregados, com efluentes ou outras anomalias, conforme indicado em CTE's, pintura com uma demão de primário acrílico aquoso, e três demãos de tinta de base aquosa na cor RAL- 9001, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom acabamento.	m2	200,00
4	Diversos		
4.1	Revisão geral de fixações da cobertura constituída por painel sandwiche com duas águas, incluindo aplicação se necessário de anilhas e selante, e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom acabamento.	vg	1,00
4.2	Fornecimento e aplicação do Cordão Sika® Fundo de Junta de acordo com as dimensões da junta. Aplicação do Sika® Primer-3 N nos bordos da junta. Selar a junta por enchimento cuidadoso sem bolsas de ar com Sikaflex® HP-1., ou equivalente, em junta de dilatação (25mm), incluindo limpeza geral da junta, todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom acabamento	ml	30,00
4.3	Limpeza final da obra	vg	1,00

cj=conjunto; vg = valor global; un = unidade(s), ml=metro linear(s)