

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem de estaleiro de apoio à execução da obra incluindo vedação periférica da área a intervencionar, contentores para armazenamento de materiais e instalações de pessoal, posterior desmontagem, incluindo a implantação de todos os projetos e planos presentes no Caderno de Encargos e todos os trabalhos complementares.	vg	1
	2	DEMOLIÇÕES		
	2.1	Fresagem de camada de desgaste em betão betuminoso (tapete) de 4 cm de espessura média, através de fresadora, incluindo carga directa para camião dos restos gerados e posterior varredela da superfície fresada, transporte a vazadouro e todos os trabalhos complementares. Nota: Preencher e compactar grandes fissuras ou falhas no pavimento		
2	2.1.1	Estrada do Lombo das Faias	m2	21000
	3	PAVIMENTAÇÃO		
	3.1	Fornecimento e colocação de rega de colagem com emulsão catiónica rápida do tipo CRS-1 à taxa de 0.7 kg/m2, incluindo todos os trabalhos complementares. Nota: A superfície deve estar limpa e seca.		
3	3.1.1	Estrada do Lombo das Faias	m2	21000
	3.2	Execução de camada de desgaste em betão betuminoso (tapete) com 4cm de espessura média, após recalque com 180/200 por m2. Nota: Após aplicação do tapete a superfície deve estar limpa pronta a receber pintura.		
4	3.2.1	Estrada do Lombo das Faias	m2	21000
	4	PINTURAS		
	4.1	Fornecimento e execução de sinalização horizontal através de pintura de pavimento, incluindo todos os trabalhos complementares.		
5	4.1.1	Pintura com 10cm de largura de linha branca contínua	ml	8068,93
6	4.1.2	Pintura com 10cm de largura e relação traço/espço 1/1m linha branca descontinua	ml	622,6
7	4.1.3	Seta de seleção simples	UN	3
8	4.1.4	Triângulo de cedência de prioridade com 2m	UN	4
9	4.1.5	Triângulo de cedência de prioridade com 4m	UN	2
10	4.1.6	Passadeira de Peões	m2	197,24
11	4.1.7	Inscrições STOP	UN	6