

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	TRABALHOS DIVERSOS		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1
2	1.3	Colocação de sinalização de Segurança, e implementação de segurança higiene e saúde dos trabalhadores e do público em geral.	vg	1
3	1.4	Gestão de resíduos, incluindo planos, recolha, transporte de deposição devidamente autorizados	vg	1
	2.	Rua da Videira - Serro ventoso		
4	2.1	Limpeza geral da plataforma e reperfilamento da mesma através do fornecimento, aplicação, rega e compactação da camada de tout-venant, de modo a obter-se o perfeito desempenho longitudinal e transversal, incluindo todos os trabalhos e materiais.	m2	3440
5	2.2	Fornecimento e aplicação de camada de pavimento betuminoso com características de binder, de modo a obter-se a correcção das depressões e desempenho longitudinal e transversal, com uma espessura mínima de 6 cm, incluindo rega de impregnação ou rega de colagem, compactação e limpeza.	m2	3440
6	2.3	Alteamento, limpeza e regularização geral de bermas, limpeza e abertura de valetas, com material granular "Tout- Venant", incluindo remoção dos produtos sobrantos a vazadouro, todos os trabalhos e materiais.	ml	950
	3.	Rua da Escola - Serro Ventoso		
7	3.1	Limpeza geral da plataforma e reperfilamento da mesma através do fornecimento, aplicação, rega e compactação da camada de tout-venant, de modo a obter-se o perfeito desempenho longitudinal e transversal, incluindo todos os trabalhos e materiais.	m2	1990
8	3.2	Fornecimento e aplicação de camada de pavimento betuminoso com características de binder, de modo a obter-se a correcção das depressões e desempenho longitudinal e transversal, com uma espessura mínima de 6 cm, incluindo rega de impregnação ou rega de colagem, compactação e limpeza.	m2	1990
9	3.3	Alteamento, limpeza e regularização geral de bermas, limpeza e abertura de valetas, com material granular "Tout- Venant", incluindo remoção dos produtos sobrantos a vazadouro, todos os trabalhos e materiais.	ml	550
	4.	Chão das Pias		
10	4.1	Limpeza geral da plataforma e reperfilamento da mesma através do fornecimento, aplicação, rega e compactação da camada de tout-venant, de modo a obter-se o perfeito desempenho longitudinal e transversal, incluindo todos os trabalhos e materiais.	m2	2820
11	4.2	Fornecimento e aplicação de camada de pavimento betuminoso com características de binder, de modo a obter-se a correcção das depressões e desempenho longitudinal e transversal, com uma espessura mínima de 6 cm, incluindo rega de impregnação ou rega de colagem, compactação e limpeza.	m2	2820
12	4.3	Alteamento, limpeza e regularização geral de bermas, limpeza e abertura de valetas, com material granular "Tout- Venant", incluindo remoção dos produtos sobrantos a vazadouro, todos os trabalhos e materiais.	ml	700
	5.	Chainça - Várias Ruas		
13	5.1	Limpeza geral da plataforma e reperfilamento da mesma através do fornecimento, aplicação, rega e compactação da camada de tout-venant, de modo a obter-se o perfeito desempenho longitudinal e transversal, incluindo todos os trabalhos e materiais.	m2	665
14	5.2	Fornecimento e aplicação de camada de pavimento betuminoso com características de binder, de modo a obter-se a correcção das depressões e desempenho longitudinal e transversal, com uma espessura mínima de 6 cm, incluindo rega de impregnação ou rega de colagem, compactação e limpeza.	m2	665
15	5.3	Execução de valetas em betão, incluindo abertura, limpeza, tout-venant, todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.	ml	100
16	5.4	Fornecimento e aplicação de tubagens em PPR, SN8 corrugado, SN8 de DN=315mm de águas pluviais, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	100
17	5.5	Fornecimento e aplicação de caixas de visita 40X40, incluindo tampas em FFD da classe B125/ (C250 nas entradas) normalizadas, todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.	UN	2
18	5.6	Reformulação do Cruzamento da Chainça, incluindo levantamento lancil existente, aplicação de lancil, reposição de pavimentos, incluindo abertura de caixa, enchimento da mesma em tout-venant, piquetagem, terras vegetais, todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.	vg	1

19	5.7	Sondagens para localizar infraestruturas (águas, e outras) existentes no cruzamento da chainça e na área a aplicar a tubagem e na zona da execução da valeta em betão, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.	vg	1
----	-----	---	----	---