

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Repavimentação da Rua da Serventia		
	1.1	Fresagem da camada de betuminoso existente. Incluindo carga, descarga e transporte dos produtos resultantes a destino final adequado, da responsabilidade do Empreiteiro		
1	1.1.1	- numa profundidade de 0,05m	m2	2361
2	1.2	Fornecimento e aplicação de camada para reperfilamento do pavimento existente, com características de binder, antecedida de emulsão betuminosa, todos os materiais e fornecimentos, trabalhos preparatórios e complementares necessários à sua execução.	TON	283,32
3	1.3	Camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05m de espessura, após recalque, de granulometria 0/14mm, incluindo rega de colagem em emulsão betuminosa do tipo "EC1 ou EC2" à taxa de 0,5kg/m2.	m2	7870
4	1.4	Alteamento, limpeza e regularização geral de bermas, limpeza e abertura de valetas, com material granular "Tout-Venant", incluindo remoção dos produtos sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos e materiais.	ml	1000
	2.	TRABALHOS DIVERSOS		
5	2.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1
6	2.2	Colocação de sinalização de Segurança, e implementação de segurança higiene e saúde dos trabalhadores e do público em geral, incluindo implementação de desvios de trânsito, sempre que necessário, com execução dividida em metade da faixa de rodagem de cada vez, com sistema semafórico, todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1
3		Nota: Em todos os artigos deste mapa deve ser considerado o fornecimento e aplicação de materiais, assim como equipamentos, trabalhos e acessórios e pinturas onde necessário, bem como a mão de obra necessários a sua boa execução de acordo com as indicações da fiscalização e do projeto. Onde estiver mencionado marcas deve ser considerado do tipo ou equivalente.		