

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Alvenarias		
1	1.1	Execução de parede de delimitação do cemitério, com 2 metros de altura média, em alvenaria de bloco de betão de 50x20x20 cm. Inclui execução de pilares de 5 em 5 metros, cinta superior de travamento, esperas, argamassas de assentamento, fixação a outros elementos, cortes e desperdícios, assim como todos os trabalhos e fornecimentos necessários à boa execução do trabalho.	m2	400
	2	Revestimentos de paredes		
2	2.1	Execução de reboco em paredes exteriores, com acabamento a areado fino, incluindo alhetas, sancas, arestas e remates, assim como todos os trabalhos e fornecimentos necessários à boa execução do trabalho;	m2	900
	3	Pinturas		
3	3.1	Execução de pintura em fachadas com tinta texturada mate branca, incluindo limpeza e desengorduramento da superfície, primário selante e fixador, assim como todos os trabalhos necessários à sua boa execução;	m2	900
	4	Equipamentos		
4	4.1	Fornecimento e execução de edifício de ossários, com uma face, constituído por elementos préfabricados (disposição 33x3), do tipo BC085 da BeiraCruz, ou equivalente, com tampas em granito, incluindo fundação em betão C20/25 com malhasol A500 com 0,20m, executada sobre solo compactado, paredes laterais e cobertura em parede rebocada e pintada a branco e todos os trabalhos e fornecimentos necessários à boa execução dos trabalhos.	UN	99
	5	Arranjos exteriores		
5	5.1	Fornecimento e assentamento de guia em betão, com dimensões 1000x200x80mm, incluindo abertura de caixa para fundação, fundação em betão ciclópico e todos os trabalhos e fornecimentos necessários à boa execução.	ml	400
6	5.2	Fornecimento e assentamento de pavê de cimento do tipo "Holanda", de cor cinza, com dimensões de 200x100x60mm, incluindo preparação da base, tout-venant na espessura adequada, almofada de areia com 0,04m de espessura média, compactação e rejuntamento com areia e todos os trabalhos acessórios.	m2	1100