



CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
DIRECÇÃO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
DEPARTAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E MECÂNICAS
DIVISÃO DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E MECÂNICAS

Aquisição de Serviços n.º 64/DMMC/DIEM/21

Anexo I

CADERNO ENCARGOS – CLAUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS

1 – Constitui objeto do presente procedimento:

1.1 “Interligação à Rede de Infraestruturas Exteriores de Telecomunicações em 4 Creches do Município de Lisboa”

1.2 – A prestação de Serviços é constituída pelos trabalhos enumerados na lista de medições abaixo e de acordo com as peças desenhadas (cadastro da MEO) em anexo, pelo valor de € 12.487,00 ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor.

1.3 – Os locais objeto do procedimento são:

- Creche Casal do Pinto / Rua Carlos Botelho;
- Creche Estrada da Luz / Rua Tomás de Aquino;
- Creche Rua Ilha dos Amores / Alameda dos Oceanos;
- Creche Marquês de Olhão / Rua Nicolau Tolentino.

1.4 – O prazo de execução dos trabalhos é de 45 dias.

1.5 – Os serviços objeto do presente procedimento, reger-se-ão pelas regras ITUR normas de intervenção no subsolo definidas pela CML e demais legislação em vigor sobre a atividade.

2 – Preço Base: € 12.487,00 (acrescido de IVA à taxa legal em vigor).

3 – Contrato Escrito: Sim.

- a) O contrato será redigido pela entidade adjudicante após aceitação da minuta pelo adjudicatário.
- b) A entidade adjudicante notificará o adjudicatário do dia, hora e local para a assinatura do contrato.

4 – Requisitos de Segurança:

É da responsabilidade do adjudicatário a cobertura, através de contratos de seguro, dos seguintes riscos:



CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
DIRECÇÃO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
DEPARTAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E MECÂNICAS
DIVISÃO DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E MECÂNICAS

- a) Acidentes de trabalho do respetivo pessoal;
- b) Responsabilidade civil.

A entidade adjudicante pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebração dos contratos de seguro referidos no número anterior, devendo o adjudicatário apresentá-la dentro do prazo estipulado para o efeito.

5 – Condições de pagamento:

O pagamento da (s) fatura (s) é efetuado num prazo de 60 dias a contar da data de respetiva emissão.

As faturas devem ser emitidas em nome da Câmara Municipal de Lisboa, Direção Municipal de Finanças, Departamento de Contabilidade, sito no Edifício Central do Município – Campo Grande n.º 25, 8º, Bloco A, 1749-099 Lisboa, onde deve constar obrigatoriamente:

- a) Número do Contrato;
- b) NUP (Número Único de Processo);
- c) Número do Compromisso;
- d) Número do Pedido de Aquisição emitido pela CML.

6 – Legislação aplicável

A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente Caderno de Encargos aplica-se o regime previsto no Código de Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, e todas as alterações subsequentes.



CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
DIRECÇÃO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
DEPARTAMENTO DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E MECÂNICAS
DIVISÃO DE EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E MECÂNICAS

Lista de Medições			
Artº	DESIGNAÇÃO	Unid.	Quant
1	Interligação à rede de infraestruturas da MEO da Creche em Casal do Pinto		
1.1	- Abertura e fecho de vala para instalação de dois tubos PVC corrugado de 110mm de diâmetro, incluindo reposição do pavimento, de acordo com peça desenhada correspondente.	m	45
1.2	- Abertura e fecho de vala para instalação de dois tubos PVC corrugado de 63mm de diâmetro, incluindo reposição do pavimento, de acordo com peça desenhada correspondente.	m	20
1.3	- Construção de caixa de visita (CVM), tipo NR1, em passeio, de acordo com peça desenhada correspondente.	un	2
1.4	- Acompanhamento policial da execução dos trabalhos.	un	1
2	Interligação à rede de infraestruturas da MEO da Creche na Estrada da Luz		
2.1	- Abertura e fecho de vala para instalação de dois tubos PVC corrugado de 110mm de diâmetro, incluindo reposição do pavimento, de acordo com peça desenhada correspondente.	m	45
2.2	- Abertura e fecho de vala para instalação de dois tubos PVC corrugado de 63mm de diâmetro, incluindo reposição do pavimento, de acordo com peça desenhada correspondente.	m	10
2.3	- Construção de caixa de visita (CVM), tipo NR1, em passeio, de acordo com peça desenhada correspondente.	un	1
2.4	- Acompanhamento policial da execução dos trabalhos.	un	1
3	Interligação à rede de infraestruturas da MEO da Creche na Rua da Ilha dos Amores		
3.1	- Abertura e fecho de vala para instalação de dois tubos PVC corrugado de 110mm de diâmetro, incluindo reposição do pavimento, de acordo com peça desenhada correspondente.	m	5
3.2	- Abertura e fecho de vala para instalação de dois tubos PVC corrugado de 63mm de diâmetro, incluindo reposição do pavimento, de acordo com peça desenhada correspondente.	m	2
3.3	- Construção de caixa de visita (CVM), tipo NR1, em passeio, de acordo com peça desenhada correspondente.	un	1
3.4	- Acompanhamento policial da execução dos trabalhos.	un	1
4	Interligação à rede de infraestruturas da MEO da Creche em Marquês de Olhão		
4.1	- Abertura e fecho de vala para instalação de dois tubos PVC corrugado de 110mm de diâmetro, incluindo reposição do pavimento, de acordo com peça desenhada correspondente.	m	15
4.2	- Abertura e fecho de vala para instalação de dois tubos PVC corrugado de 63mm de diâmetro, incluindo reposição do pavimento, de acordo com peça desenhada correspondente.	m	2
4.3	- Construção de caixa de visita (CVM), tipo NR1, em passeio, de acordo com peça desenhada correspondente.	un	1
4.4	- Acompanhamento policial da execução dos trabalhos.	un	1

Lisboa, 15 de Abril de 2021

O Técnico

Jorge Rodrigues