



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	RUA DA CRUZ - AMIEIROS - PINHO Nota: Todos os artigos incluem fornecimento, assentamento, todos os trabalhos complementares e acessórios, conforme o projecto - desenhos gerais, desenhos de pormenor, mapa de acabamentos, memória descritiva, caderno de encargos (CE), condições técnicas gerais (CTG), condições técnicas especiais (CTE),etc.		
	1	HIGIENE E SEGURANÇA		
1	1.1	Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor, incluindo cumprimento do plano de gestão de resíduos.	vg	1
	2	ESTALEIRO		
2	2.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro global da empreitada, incluindo vedações, acessos, servidões, serventias e redes provisórias de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	3	DRENAGENS		
	3.1	Execução de órgãos complementares de drenagem, de acordo com pormenores, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção/demolição, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobranes.		
3	3.1.1	Fornecimento e assentamento de canal de drenagem de betão polimérico E600, com largura de 20cm, incluindo abertura de caixa, com base em tout-venant de 10cm de espessura e todos os trabalhos e materiais necessários para o seu perfeito funcionamento.	ml	6
	4	PAVIMENTAÇÃO		
4	4.1	Execução de levantamento dos cubos existentes 10*10cm incluindo transporte dos produtos a vazadouro autorizado, de acordo com indicações da Fiscalização.	m2	14
5	4.2	Abertura, regularização e consolidação mecânica do fundo da caixa para receber novo pavimento, incluindo transporte dos produtos sobranes a vazadouro autorizado.	m2	114
	4.3	Sub-base, satisfazendo ao estipulado no C.E e de acordo com o perfil transversal - tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicação:		
6	4.3.1	Em material granular britado com 15cm de espessura após a compactação por meios mecânicos.	m2	128
	4.4	Camada de desgaste em betão betuminoso, satisfazendo ao estipulado no C.E. e de acordo com os perfil(is) transversal(is) - tipo, incluindo fornecimento transporte e aplicação, rega de impregnação, colagem e cura:		
7	4.4.1	Com 0,06m de espessura, após compactação.	m2	1380
	5	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA		
	5.1	Marcas Longitudinais:		
8	5.1.1	Linha branca contínua (LBC), com 0,15mts de largura.	ml	586
9	5.1.2	A linha de paragem M8 incluindo inscrição STOP no pavimento e demais trabalhos necessários	UN	1