

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Requisitos
	1	TRABALHOS GERAIS			
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo vedações, sinalização, ligação a redes provisórias, afixação de painéis de obra e publicitários caso aplicável, e reposição das condições iniciais, bem como materiais, equipamentos e todos os trabalhos necessários ao seu correcto funcionamento	vg	1	=F3*E3
2	1.2	desenvolvimento do plano de segurança e saúde de acordo com o definido no artigo 11º do decreto-lei 273/2003, bem como implementação do mesmo em obra, incluindo aquisição de equipamentos e materiais necessários e respectivos meios humanos	vg	1	=F4*E4
3	1.3	desenvolvimento do PPGRCD de acordo com o definido no decreto-lei 46/2008, bem como encaminhamento de resíduos a aterro autorizado	vg	1	=F5*E5
4	1.4	elaboração de compilação técnica e fornecimento ao dono da obra de 1 exemplar em papel e suporte informático	vg	1	=F6*E6
5	1.5	Mudança de arquivos existentes, por forma limpar/criar área de intervenção	vg	1	=F7*E7
6	1.6	Levantamento e identificação de caminho de cabos/infraestruturas e reposição dos mesmos no teto falso	vg	1	=F8*E8
7	1.7	Limpeza de toda a obra, incluindo a remoção dos detritos e materiais sobrantes provenientes dos trabalhos a realizar de modo a serem repostas as condições iniciais	vg	1	=F9*E9
	2	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ISOLAMENTO NO EDIFÍCIO DA REITORIA, INCLUINDO:			
8	2.1	Fornecimento e aplicação de lã mineral sob cobertura existente, com 80mm de espessura e condutibilidade térmica não superior a 0,035 W/(m²°C), incluindo montagem de andaimes ou outras estruturas onde necessário, fornecimento e aplicação de ómeças galvanizados e placas em gesso cartonado com 13mm, incluindo montagens, remates, tratamento de juntas e barramento, ferragens e acessórios necessários para o seu perfeito acabamento, fornecimento e aplicação de tinta plástica, branco mate RAL 9003 (OBSERVAÇÃO - MEDIÇÃO FEITA EM PLANTA)	m2	1100	=F11*E11