

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	DRENAGEM		
1	1.1	Execução de drenagem através de quatro furos, executadas manualmente, com a colocação de drenos em PVC de Ø75mm, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.	vg	1
	2	EQUIPAMENTOS		
2	2.1	Fornecimento e instalação de um compacto, composto por torre, um escorrega e uma estrutura e uma painel de escalada, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta instalação.	UN	1
3	2.2	Fornecimento e instalação de um baloiço em aço inox com dois assentos em plano, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta instalação.	UN	1
	3	PAVIMENTO		
4	3.1	Fornecimento e colocação de pavimento In-Situ em EPDM (borracha virgem) com espessura total de 50mm. A camada base será constituída com 40mm de SBR (Borracha reciclada) + 10mm de EPDM de acabamento o que perfaz os 50mm de espessura total. Este será constituído por variadas cores: verde, azul, vermelho e amarelo e jogos lúdicos e desenhos no pavimento (ver projeto anexado com este orçamento).	m2	148
	4	ESTALEIRO		
5	4.1	Execução de estaleiro, andaimes, instalações para pessoal, fiscalização, controle e ensaio de materiais, sinalização da obra e implementação do Plano de Segurança e do Plano de Gestão de Resíduos.	vg	1