

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Considerações Gerais: As medições foram realizadas de acordo com as normas LNEC.As descrições nos capítulos e respectivos artigos,incluem o fornecimento de todos os materiais,todos os trabalhos, mão de obra,equipamentos e todos os trabalhos complementares implícitos e explícitos necessários.O transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado é da responsabilidade do Adjudicatário.O clausulado deverá ser complementado com as descrições das CTE,em todos os artigos estão incluídos os respetivos trabalhos mencionados no caderno de encargos e peças desenhadas mesmo se não referidos no articulado.Em todo o omissso respeitaram-se as regras de boa arte e regulamentos aplicáveis,em caso de dúvida deverão ser contactados os projetistas.As eventuais referências a marcas são apresentados a titulo indicativo do nível de qualidade pretendido,devendo entender-se como \"ou equivalente\"el\"ou tipo\".Os preços dos artigos abaixo indicados devem incluir igualmente todos os trabalhos preparatórios de sustentação provisória dos elementos a demolir quando necessário, sem prejuízo dos elementos circundantes e remoção cuidadosa a depósito dos elementos indicados pela		
	2	Estaleiro		
1	2.1	Nos termos do Artigo 350.º do Decreto-Lei 18/2008 de 29 de Janeiro, Decreto-Lei N.º 46427/65 de 10 de Julho, Decreto-Regulamentar N.º 33/88 de 12 de Setembro e Decreto-Lei N.º 273/2003 de 29 de Outubro. Este capítulo compreende a montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro. Nomeadamente: 1)Instalações provisórias do estaleiro; Instalações destinadas ao pessoal e para funcionamento dos serviços de estaleiro; Execução de vias de acesso, caminhos de circulação, vedações e protecções. 2) Equipamento do estaleiro; 3) Pessoal do estaleiro;	vg	1
	3	Procedimentos de segurança		
2	3.1	Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas nos Regulamentos e Normas em vigor sobre Segurança e Saúde e/ou Fichas de segurança, quer para o Estaleiro, quer para a totalidade dos trabalhos constantes da Empreitada, incluindo todos os fornecimentos, montagem de equipamentos e serviços; tudo devidamente executado por pessoal especializado e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislação em vigor, quer pela entidade de segurança do Dono da Obra e/ou Fiscalização.	vg	1
	4	PARQUE INFANTIL JARDIM NOSSA SRA. ANJOS		
	4.1	Demolição		
3	4.1.1	Demolição de pavimento exterior de segurança de placas de borracha, com recurso a meios manuais ou mecânicos, carga, transporte e descarga em depósito devidamente autorizado e incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessários.	m2	100
4	4.1.2	Remoção com aproveitamento e recolocação de vedação metálica existente, por meios manuais ou mecânicos, incluindo a desmontagem dos acessórios e dos elementos de fixação e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.	ml	10
5	4.1.3	Remoção com aproveitamento e recolocação de lancil de bordadura existente, por meios manuais ou mecânicos,sem deteriorar os elementos construtivos contíguos incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.	ml	10
6	4.1.4	Remoção de toco de madeira, por meios manuais ou mecânicos, carga, transporte de descarga em local autorizado, regularizaçãodo solo e incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.	vg	1
	4.2	Pavimentos		
7	4.2.1	Fornecimento e aplicação de base de betão, com altura total de 0,20m, incluindo abertura de caixa e constituído por 0,10 cm de tout-venant devidamente compactado seguido de uma camada de 0,10m de espessura de betão com malhasol, incluindo todos os trabalho, materiais e equipamentos necessários.	m2	42
8	4.2.2	Fornecimento e execução de pavimento de absorção de impactos, em áreas de jogos infantis, realizado \"in situ\", com a espessura mínima necessária em função da altura de queda de casa equipamento, constituído por uma camada inferior de grânulos de borracha reciclada SBR de cor preto e uma camada superior de grânulos de borracha EPDM de 10 mm de espessura, conforme cores definidas nas peças desenhadas, unidas ambas as camadas com um ligante de poliuretano monocomponente, resistente aos raios UV, aos hidrocarbonetos e aos agentes atmosféricos. Incluindo p/p de remates, alisamento, limpeza, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários e totalmente terminado sobre uma superfície base.	m2	142
	4.3	Equipamentos		

9	4.3.1	Fornecimento e aplicação de baloiço duplo, composto por dois lugares, um deles destinado a bebés, em Tubo em alumínio de secção quadrada 95 x 95 mm termolacado; Tubo em alumínio de secção rectangular 80 x 160 mm metalizado e lacado; Correntes em inox 304; Assentos em aborrachado; Componentes de união e fixação em plástico injectado; Fixação através de buchas metálicas ou por enterramento, com uma profundidade de 400 mm; Dimensões: 3750 x 1755 x 2360 mm; Área de segurança - 7100 x 3750 mm e Altura de queda - 1350 mm, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.	UN	1
10	4.3.2	Fornecimento e aplicação de mola Joaninha com figura em Fibra de vidro e mola metálica zincada e lacada, idade recomendada de 3 a 6 anos, altura de queda de 550 mm, área de segurança de 3500 x 2500 mm com uma dimensão de 7400 x 4200 x 7850 mm, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.	UN	1
11	4.3.3	Fornecimento e aplicação de estrutura Radical constituída por estrutura em tubo de alumínio de secção quadrada 95 x 95 mm termolacado; Laminado de alta pressão (HPL) com 12.5 mm de espessura; Polietileno tricolor com 19 mm de espessura; Corda em nylon Ø16 mm reforçada no interior; Componentes de união e fixação em alumínio e plástico injectado; Fixação: Através de buchas metálicas ou por enterramento com uma profundidade de 400 mm; Dimensões: 1330x1300x2200 mm; Área de Segurança: 5240x5230 mm; Altura de Queda: 2200 mm; Nº de Utilizadores: 4 crianças e Idades Recomendadas: + 3 anos, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.	UN	1
12	4.3.4	Fornecimento e aplicação de "Casa da Floresta" constituída por estrutura em alumínio secção quadrada 95x95 mm termolacado; Laminado de alta pressão (HPL) com 12.5 mm de espessura; Tubo em inox 304 Ø 35 mm; Componentes de união e fixação em alumínio e plástico injectado; Escorrega e subida em plástico rotomoldado; Fixação através de buchas metálicas; Dimensões: 2500x1900x2120 mm; Área de Segurança: 5500x5400 mm; Altura de Queda: 600 mm; Nº de Utilizadores: 7 crianças; Idades Recomendadas: 2 a 6 anos e incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.	UN	1
13	4.3.5	Fornecimento e aplicação de banco de jardim em Ferro fundido pintado e madeira tropical envernizada; Cor: Preto / Natural; Fixação através de buchas metálicas; Dimensões: 1800 x 740 x 840 mm e incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.	UN	1
14	4.3.6	Fornecimento e aplicação de Painel informativo constituído por Poste em tubo de alumínio de secção quadrada 95x95 mm termolacado; Placa informativa em laminado de alta pressão (HPL) com 12.5 mm de espessura; Fixação: por enterramento, com uma profundidade de 200 mm, ou através de buchas metálicas; Dimensões: 800x110x2000 mm e incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.	UN	1
15	4.3.7	Fornecimento e aplicação de papelera com material e acabamento em laminado e alta pressão (HPL) com 12.5 mm de espessura; Sapata em ferro metalizado e lacado; Cor: várias e variável; Fixação: Através de buchas metálicas; Dimensões: Ø 450x670 mm, incluindo todos os trabalhos materiais e equipamentos necessários.	UN	1
5	PARQUE INFANTIL RUA ANTÓNIO PINHEIRO ANDRADE (Sta. Catarina)			
5.1	Pavimentos			
16	5.1.1	Fornecimento e execução de pavimento de absorção de impactos, em áreas de jogos infantis, realizado "in situ", com a espessura mínima necessária em função da altura de queda de cada equipamento, constituído por uma camada inferior de grânulos de borracha reciclada SBR de cor preto e uma camada superior de grânulos de borracha EPDM de 10 mm de espessura, conforme cores definidas nas peças desenhadas, unidas ambas as camadas com um ligante de poliuretano monocomponente, resistente aos raios UV, aos hidrocarbonetos e aos agentes atmosféricos. Incluindo p/p de remates, alisamento, limpeza, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários e totalmente terminado sobre uma superfície base.	m2	190
5.2	Equipamentos			
17	5.2.1	Fornecimento e aplicação de estrutura Radical constituída por estrutura em tubo de alumínio de secção quadrada 95 x 95 mm termolacado; Laminado de alta pressão (HPL) com 12.5 mm de espessura; Polietileno tricolor com 19 mm de espessura; Corda em nylon Ø16 mm reforçada no interior; Componentes de união e fixação em alumínio e plástico injectado; Fixação: Através de buchas metálicas ou por enterramento com uma profundidade de 400 mm; Dimensões: 1330x1300x2200 mm; Área de Segurança: 5240x5230 mm; Altura de Queda: 2200 mm; Nº de Utilizadores: 4 crianças e Idades Recomendadas: + 3 anos, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.	UN	1
18	5.2.2	Fornecimento e aplicação de "Casa da Floresta" constituída por estrutura em alumínio secção quadrada 95x95 mm termolacado; Laminado de alta pressão (HPL) com 12.5 mm de espessura; Tubo em inox 304 Ø 35 mm; Componentes de união e fixação em alumínio e plástico injectado; Escorrega e subida em plástico rotomoldado; Fixação através de buchas metálicas; Dimensões: 2500x1900x2120 mm; Área de Segurança: 5500x5400 mm; Altura de Queda: 600 mm; Nº de Utilizadores: 7 crianças; Idades Recomendadas: 2 a 6 anos e incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.	UN	1
19	5.2.3	Fornecimento e aplicação de mola flor constituída por Polietileno de alta densidade de 15 mm de espessura; Mola zincada e lacada; Punhos em plástico injectado; Fixação através de buchas químicas ou negativo; Dimensões: Ø1250 x 720mm; Área de Segurança: Ø 3250mm; Altura de Queda: 600mm; Nº de Utilizadores: 4 crianças; Idades Recomendadas: 2 a 8 anos e incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.	UN	1

20	5.2.4	Fornecimento e aplicação de multi-actividades constituído por estrutura em tubo de alumínio de secção quadrada 95x95mm termolacado; Escorregas em Plástico rotomoldado; Componentes de união e fixação em alumínio e plástico injectado; Tubo de inox; Plástico Polietileno 19 mm Com tratamento UV; Chão HPL antiderrapante; Cor: Azul, amarelo, vermelho, verde, laranja & roxo; fixação: Através de buchas metálicas ou enterramento; Dimensões: 4600 x 23800 x 3400 mm; Área de Segurança _ 8625 x 6980 mm; Altura de Queda _ 1465 mm; Idades Recomendadas _ 2 a 14 anos; Experiência Lúdica: Subir. Escalar. Tregar. Descer escorrega. Descida de bombeiro. Jogos faz de conta. Balouçar. Sentar. Esconder. Vigiar. Observar. Jogo da apanha em torno do equipamento e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.,	UN	1
21	5.2.5	Fornecimento e aplicação de Painei informativo constituído por Poste em tubo de alumínio de secção quadrada 95x95 mm termolacado; Placa informativa em laminado de alta pressão (HPL) com 12.5 mm de espessura; Fixação: por enterramento, com uma profundidade de 200 mm, ou através de buchas metálicas; Dimensões: 800x110x2000 mm e incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.	UN	1
22	5.2.6	Fornecimento e aplicação de banco constituído com Material e acabamento em Alumínio e HPL; Cor: Várias e Variável; Fixação: Através de buchas metálicas ou por enterramento, com uma profundidade de 300 mm; Dimensões: 1500x250x370 mm	UN	1
23	5.2.7	Fornecimento e aplicação de papelera com material e acabamento em laminado e alta pressão (HPL) com 12.5 mm de espessura; Sapata em ferro metalizado e lacado; Cor: várias e variável; Fixação: Através de buchas metálicas; Dimensões: Ø 450x670 mm , incluindo todos os trabalhos materiais e equipamentos necessários.	UN	1
6	PARQUE INFANTIL DO POSTO DE TURISMO DA PRAIA DA AREIA BRANCA			
6.1	Demolições			
24	6.1.1	Demolição de pavimento exterior de segurança de placas de borracha, com recurso a meios manuais ou mecânicos, carga, transporte e descarga em depósito devidamente autorizado e incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos necessários.	m2	335,2
25	6.1.2	Remoção com aproveitamento e recolocação de vedação metálica existente, por meios manuais ou mecânicos, incluindo a desmontagem dos acessórios e dos elementos de fixação e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.	ml	44
6.2	Pavimentos			
26	6.2.1	Fornecimento e execução de murete em alvenaria, de contenção do piso de segurança constituído por areão, execução de fundação, com uma altura média de 0,70m e espessura de 0,20m reboco em ambas as faces e pintura a tinta exterior branca e incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.	ml	44
27	6.2.2	Fornecimento e instalação de areão lavado, isento de quaisquer resíduos e de partículas de matéria orgânica, lodo ou argila, livre de vértices e arestas (boleados), devendo a sua granulometria ser de 5 a 8 mm a aplicar numa camada regular de altura mínima 0,55 m incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários	m3	184,36
6.3	Equipamentos			
28	6.3.1	Fornecimento e aplicação de equipamento "Barco", constituído por estrutura em alumínio secção quadrada 95x95 mm termolacado; Plástico Tricolor 19 mm; Tubo em inox 304 Ø 35 mm; Corda em nylon de 16mm reforçada no interior; Componentes de união e fixação em alumínio e plástico injectado; Escorrega em plástico rotomoldado; Fixação: Através de buchas metálicas, ou por enterramento; Dimensões: 14500x6600x3450 mm; Área de Segurança: 17800x10600 mm; Altura de Queda: 1850 mm; Nº de Utilizadores: 40 crianças; Idades Recomendadas: 2 a 14 anos, incluindo abertura de fundações para maciços de fixação, execução de maciços em betão conforme especificações do fabricante dos equipamentos, fixação dos equipamentos, aterros com os materiais resultantes da escavação, compactação, carga transporte e descarga do material sobrando a vazadouro devidamente autorizado, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos que se julguem necessários.	UN	1
29	6.3.2	Fornecimento e aplicação de banco em Pinho laminado e tratado em autoclave nível 4; Cor: Natural; Fixação: por enterramento, com uma profundidade de 200 mm; Dimensões: 1800x350x450mm e incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.	UN	2
30	6.3.3	Fornecimento e aplicação de papelera com estrutura em tubo de ferro Ø270mm e chapa de ferro de 4mm, metalizados e lacados; Pinho laminado e tratado em autoclave nível 4; Cor: Cinza Forja / Natural; Fixação: Através de 4 buchas metálicas M10; Dimensões: Ø410x635mm incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.	UN	1
31	6.3.4	Fornecimento e aplicação de Painei informativo constituído por Poste em tubo de alumínio de secção quadrada 95x95 mm termolacado; Placa informativa em laminado de alta pressão (HPL) com 12.5 mm de espessura; Fixação: por enterramento, com uma profundidade de 200 mm, ou através de buchas metálicas; Dimensões: 800x110x2000 mm e incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.	UN	1
7	PARQUE INFANTIL E ESPAÇO DE LAZER DA PRAIA DE PORTO DINHEIRO			
7.1	Demolição			
32	7.1.1	Demolição de escadas de acesso ao anfiteatro, por meios manuais ou mecânicos, carga, transporte e descarga do material sobrando a vazadouro devidamente autorizado, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.	vg	1

33	7.1.2	Demolição de base de suporte dos ecopontos, em betão, por meios manuais ou mecânicos, carga, transporte e descarga do material sobante a vazadouro devidamente autorizado, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.	vg	1
	7.2	Movimentação de terras		
34	7.2.1	Decapagem do terreno com recurso a meios mecânicos e manuais, incluindo todos os trabalhos necessários para remover: plantas pequenas, troncos, ervas daninhas, madeiras caídas, entulho, lixo ou qualquer outro material existente, até uma profundidade não inferior à espessura da camada de terra vegetal, carregamento em camião, transporte de descarga a vazadouro devidamente autorizado e todos os trabalhos, materiais e equipamentos que se julguem necessários.	m2	595
35	7.2.2	Escavação em terreno de qualquer natureza para execução de caixa de areão, com uma altura mínima de 0,50m, incluindo marcações, eventual entivação, compactação carga e transporte de material sobante a vazadouro devidamente autorizado e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.	m2	209
36	7.2.3	Escavação em terreno de qualquer natureza para execução de canteiros, com uma altura mínima de 0,50m, incluindo marcações, eventual entivação, compactação carga e transporte de material sobante a vazadouro devidamente autorizado e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.	m2	82,55
	7.3	Pavimentos		
37	7.3.1	Fornecimento e aplicação de tela anti-infestantes de gramagem 130g/m2 incluindo todos os acessórios, materiais e equipamento necessários.	m2	209
38	7.3.2	Fornecimento e instalação de areão lavado, isento de quaisquer resíduos e de partículas de matéria orgânica, lodo ou argila, livre de vértices e arestas (boleados), devendo a sua granulometria ser de 5 a 8 mm a aplicar numa camada regular de 0,45 m incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários	m3	94,05
39	7.3.3	Fornecimento e assentamento de blocos de betão de cores variadas (cinzas e branco), em área de passeio pedonal com 20x10x5cm, incluindo abertura, regularização, compactação do fundo da caixa de pavimento, fornecimento e aplicação de uma sub-base de tout-venant 0-30mm com 0,15m de espessura, camada de base de areia com 5 cm de espessura e incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamento necessários.	m2	70,5
40	7.3.4	Fornecimento e assentamento de lãncil de betão com 0,08x0,25x1m, incluindo fundação em betão, abertura e fecho de vala e compactação do solo na sua base, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.	ml	20,3
41	7.3.5	Fornecimento e execução de pavimento pedonal, em material granular com espessura mínima de 10 cm, espalhado e nivelado e devidamente compactado, sobre base firme existente, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.	m2	230
42	7.3.6	Fornecimento e assentamento de lajeta de betão na área de mesas, incluindo abertura, regularização, compactação do fundo da caixa de pavimento, fornecimento e aplicação de uma sub-base de tout-venant 0-30mm com 0,15m de espessura, camada de base de areia com 5 cm de espessura e incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamento necessários.	m2	14,6
	7.4	Equipamentos		
43	7.4.1	Fornecimento e aplicação de equipamento "Barco", constituído por estrutura em alumínio secção quadrada 95x95 mm termolacado; Plástico Tricolor 19 mm; Tubo em inox 304 Ø 35 mm; Corda em nylon de 16mm reforçada no interior; Componentes de união e fixação em alumínio e plástico injetado; Escorrega em plástico rotomoldado; Fixação: Através de buchas metálicas, ou por enterramento; Dimensões: 14500x6600x3450 mm; Área de Segurança: 17800x10600 mm; Altura de Queda: 1850 mm; Nº de Utilizadores: 40 crianças; Idades Recomendadas: 2 a 14 anos, incluindo abertura de fundações para maciços de fixação, execução de maciços em betão conforme especificações do fabricante dos equipamentos, fixação dos equipamentos, aterros com os materiais resultantes da escavação, compactação, carga transporte e descarga do material sobante a vazadouro devidamente autorizado, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos que se julguem necessários.	UN	1
44	7.4.2	Fornecimento e aplicação de banco com costas "Estremadura da Extruplas", ou equivalente em plástico 100% reciclado	UN	2
45	7.4.3	Fornecimento e aplicação de Painel informativo constituído por Poste em tubo de alumínio de secção quadrada 95x95 mm termolacado; Placa informativa em laminado de alta pressão (HPL) com 12,5 mm de espessura; Fixação: por enterramento, com uma profundidade de 200 mm, ou através de buchas metálicas; Dimensões: 800x110x2000 mm e incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.	UN	1
46	7.4.4	Fornecimento e aplicação de Papeleira do tipo "Cesto papeleiro Vila da Extruplas", ou equivalente, constituído por plástico 100% reciclado, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.	UN	3
47	7.4.5	Fornecimento e aplicação de Vedação tipo "Parque Infantil da Extruplas", ou equivalente, constituído por plástico 100% reciclado, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.	ml	45,442
48	7.4.6	Fornecimento e aplicação de Mesa com bancos incluídos, do tipo "Rústica da Extruplas", ou equivalente, constituído por plástico 100% reciclado, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.	UN	4
	7.5	Diversos		

49	7.5.1	Fornecimento e execução de muro contínuo de 0,6 m de altura e de 15 cm de espessura de alvenaria de tijolo para contenção de caixa de areia e suporte de vedação do parque infantil, com juntas horizontais e verticais de 10 mm de espessura, junta refundada, assente com argamassa de cimento, incluindo respectiva fundação e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.	ml	45,442
50	7.5.2	Execução de salpisco, emboço e reboco, com acabamento areado fino nos paramentos do muro de vedação do parque infantil para receber pintura, acabamento areado liso, com argamassa ao traço 1:5, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto	m2	47,7141
51	7.5.3	Fornecimento e execução da pintura nos paramentos do muro de vedação do parque infantil, utilização de primário adequado, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares para um perfeito acabamento, tudo conforme desenhos e peças escritas.	m2	47,7141
52	7.5.4	Fornecimento e aplicação de lancil em "Tábuas" da Extruplas, ou equivalente, em plástico 100% reciclado, incluindo todos os trabalhos materiais e equipamentos necessários.	ml	35
53	7.5.5	Fornecimento, transporte e espalhamento de terra vegetal, franca, própria para jardim, limpa, rica em matéria orgânica e isenta de infestantes, em camadas com a profundidade de 0,20m em zonas de sementeiras e 0,30m nas zonas plantadas, isentas de pedras, raízes, ou outro tipo de resíduos e infestantes, devidamente adubada e fertilizada, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos.	m3	24,759
	7.5.6	Fornecimento, transporte e plantação de arbustos e herbáceas, incluindo abertura e tapamentos de covas, fertilização e primeira rega, bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários		
54	7.5.6.1	Pistacia Lentiscus V6L	UN	14
55	7.5.6.2	Rosmarinus officialis prostrata V3L	UN	160
56	7.5.6.3	Santolina Romarinifolia V1L	UN	45
57	7.5.6	Fornecimento e aplicação de tela anti-infestantes de gramagem 90g/m2, sob o revestimento de casca de pinheiro e incluindo todos os acessórios, materiais e equipamento necessários.	m2	82,53
58	7.5.7	Fornecimento e espalhamento de casca de pinheiro, numa camada de 7 cm, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.	m3	5,7771
59	7.5.8	Fornecimento e montagem de sistema de rega constituído por caixa de contador em alvenaria rebocado e pintado, fornecimento e assentamento de tubagem e acessórios necessários para a instalação do contador; fornecimento e assentamento de caixas de rega; ligação à rede de abastecimento existente; fornecimento e montagem de electroválvulas; fornecimento e montagem de programador; fornecimento e montagem de tubo gota a gota; linha eléctrica e incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários	vg	1