

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Pavimentação		
1	1.1	Saneamentos em pavimento betuminoso existente, com 0,46 m de profundidade, escavação e transporte a vazadouro adequado, preenchimento com 0,40 m de ABGE, com características de base, rega de impregnação, à taxa de 1,2Kg/m2 e 0,06 m de macadame betuminoso.	m2	943,86
2	1.2	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05 de espessura, após compactação, incluindo limpeza com vassoura mecânica, rega de colagem ou impregnação, com emulsão betuminosa adequada, todos os trabalhos e fornecimentos.	m2	7162,63
	2	Infraestruturas afetadas		
	2.1	Levantamento de tampas, circulares ou quadradas, válvulas e grelhas sumidouro para cotas finais, incluindo remates com mistura betuminosa adequada, todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.		
3	2.1.1	Tampas de saneamento metálicas.	UN	10
4	2.1.2	Sarjetas ou sumidouros.	UN	3
	3	Drenagem		
5	3.1	Limpeza e reperfilamento de valetas e bermas em terra, incluindo transporte de sobranes a vazadouro.	ml	2300
	4	Sinalização		
	4.1	Sinalização horizontal, incluindo pré-marcação:		
	4.1.1	Marcas Longitudinais:		
6	4.1.1.1	Eixo em linha branca mista com 0,12 m de largura.	ml	1150
7	4.2	Fornecimento e aplicação de Marcador de Pavimento Solar SR-15, da Habidom, ou equivalente, todos os trabalhos e materiais.	UN	4
	5	Estaleiro		
8	5.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, sinalização temporária dos trabalhos, implementação do plano de segurança e saúde (PSS) e do plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição (PPGRCD).	vg	1