

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem das instalações para o Estaleiro, fornecimento e instalação de todas as placas identificadoras da obra, limpeza da área de implantação e reposição das condições iniciais, de acordo com o definido no Caderno de Encargos;	UN	1
2	1.2	Transporte de todos os equipamentos, materiais e equipa necessários para a boa e correta execução dos trabalhos colocados a concurso e todas as demais ações necessárias à sua realização de acordo com o CE;	UN	1
3	1.3	Perfuração para o isolamento dos terrenos superficiais com o alargamento de 16" para 17 ½" e a aplicação de tubo de ferro 420 mm e todas as demais ações necessárias à realização desses trabalhos;	m	12
4	1.4	Perfuração a diâmetro 16" apropriado que permita a aplicação de tubo de ferro 420 mm e todas as demais ações necessárias à realização dos trabalhos;	m	40
5	1.5	Revestimento com tubo ferro c/ 8" x 5 mm liso e todas as demais ações necessárias à realização dos trabalhos;	m	25
6	1.6	Revestimento com tubo ferro c/ 8" x 5 mm tubagem ralo c/ estrutura em ponte pré feita e todas as demais ações necessárias à realização dos trabalhos;	m	15
7	1.7	Aplicação de seixo calibrado 3/5 para criação de camada filtrante e todas as demais ações necessárias à realização dos trabalhos;	TON	6
8	1.8	Execução de Relatório Técnico de Sondagem;	UN	1
9	1.9	Limpeza do furo da captação c/ equipamento apropriado ao desenvolvimento da captação;	UN	2
10	1.10	Ensaio de caudal, incluindo gerador, bomba e todas as demais ações necessárias à realização desse trabalho;	UN	1
11	1.11	Celagem do furo existente JK3, com fornecimento seixo calibrado, compactonite, areia fina e cimento e todos os materiais e demais ações necessárias à realização desses trabalhos.	UN	1