

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	A	EMPREITADA SUBSTITUIÇÃO E REPARAÇÃO DE COBERTURA ESCOLA SR.ª DOS CAMPOS				
	Nota 1	Competirá ao empreiteiro, a execução de todos os trabalhos e fornecimentos descritos no presente mapa de medições, bem como todas as tarefas e ferramentas necessárias à perfeita e completa execução dos mesmos, incluindo a remoção e transporte a vazadouro, para local apropriado de entulhos, lixos, equipamentos deteriorados e restantes materiais resultantes dos trabalhos				
	1	ESTALEIRO				
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com a legislação em vigor, incluindo a placa identificativa da empreitada	vg	1	0	0,00
2	1.2	Elaboração e implementação do Plano de Segurança e Saúde (PSS) para a execução da obra	vg	1	0	0,00
3	1.3	Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)	vg	1	0	0,00
	2	REMOÇÃO DE COBERTURAS				
4	2.1	Remoção de cobertura em fibrocimento contendo amianto, incluindo elaboração de procedimento a entregar no ACT local, recolha de amostras de fibras de amianto, carga, transporte e entrega dos RCD em operador licenciado, de acordo com o previsto no decreto-lei n.º 266/2007 de 24 de junho.	m2	135	0	0,00
	3	REVESTIMENTOS				
5	3.1	Fornecimento e aplicação de painel sandwich PUR, em coberturas, com 30mm de espessura (chapas 0,4/0,4), incluindo todos os acessórios e fixações necessárias.	m2	135	0	0,00
6	3.2	Fornecimento e aplicação de chapa simples em revestimento interior de platibandas, incluindo capacetes e todos os acessórios e fixações necessárias.	ml	39	0	0,00
	4	PALAS				
7	4.1	Fornecimento e aplicação de calhas de suporte a painel, incluindo todos os acessórios e fixações necessárias.	ml	45,6	0	0,00
8	4.2	Fornecimento e aplicação de painel sandwich PUR, em coberturas, com 30mm de espessura (chapas 0,4/0,4), incluindo todos os acessórios e fixações necessárias.	m2	41,01	0	0,00
					Total	0,00