

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	NOTA 1	Os concorrentes devem, antes de elaborarem as suas propostas, visitarem o local da obra e inteirarem-se das quantidades de trabalho a efetuar e das condições em que os mesmos se vão processar.		
	NOTA 2	A entidade executante deverá compatibilizar o horário de execução dos trabalhos, de forma a não interferir com o normal funcionamento dos serviços.		
	NOTA 3	Os resíduos provenientes de construção e demolição (RCD) não reutilizados, serão obrigatoriamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento para reciclagem/valorização, ou, se tal não for viável, diretamente encaminhados para operador de gestão licenciado, sendo exigível, a todo o tempo, a apresentação de respetivas		
	1.	Trabalhos Preparatórios		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo limpeza e reposição da zona utilizada, contentor para recolha de material demolido e remoção de resíduos a vazadouro autorizado.	UN	1
2	1.2	Manutenção de estaleiro, incluindo limpeza, abastecimento de água e luz, recolha de material demolido e remoção de resíduos a vazadouro autorizado.	UN	1
3	1.3	Implementação de fichas de procedimentos de segurança de acordo com caderno de encargos, e dando cumprimento ao Dec. Lei nº 273 / 2003 nomeadamente no disposto no seu nº 3 do preâmbulo e no constante no art.º 14.º	UN	1
4	1.4	Implementação de procedimentos de recolha de resíduos, PGRCD, conforme caderno de encargos e legislação em vigor nas partes aplicáveis aos materiais a retirar, e incluindo documentos comprovativos da entrega dos resíduos a entidades / vazadouros certificados.	UN	1
	2.	Demolições e remoções		
	2.1	Edifício do CI da Marinha Grande		
5	2.1.1	Remoção de vãos de portas em alumínio lacado e vidro simples, transporte a vazadouro autorizado, incluindo todos os trabalhos necessários.	vg	1
	3.	Execução		
	3.1	Serralharias		
	3.1.1	Fornecimento e montagem de vãos de portas em alumínio lacado a branco, incluindo vidro duplo Planitherm 6m/m caixa 16m/m vidro laminado 44.1, com isolamento térmico e atenuação acústica. A lacagem será branco mate, com permeabilidade ao ar - classe 4, estanquidade à água - classe E1050, resistências às solicitações do vento - classe 5, durabilidade mecânica. O material deverá ser devidamente homologado. Está incluído no artigo o fornecimento de barras anti pânico e de molas em calha deslizante. A pormenorização das características e quantidades estão devidamente referidas nas peças desenhadas mapa de vãos.		
6	3.1.1.1	Vão c/ 1690x2520 mm	UN	1
7	3.1.1.2	Vão c/ 1803x2430 mm	UN	1
8	3.1.1.3	Vão c/ 1800x1995 mm	UN	1
9	3.1.1.4	Vão c/ 1800x1998 mm	UN	1
10	3.1.1.5	Vão c/ 1620x2845 mm	UN	1
11	3.1.1.6	Vão c/ 2175x2960 mm	UN	1
12	3.1.1.7	Vão c/ 1035x2380 mm	UN	1
	4.	Diversos		
13	4.1	Trabalhos de execução de rampa no interior do edifício por forma a corrigir desnível junto à sala do Pré escolar. Os trabalhos pedidos são os de demolição de parte do pavimento por forma a retirar o degrau, picagem de pavimento em ladrilho cerâmico para cumprir a inclinação recomendada. Execução de massame armado para a regularização da base, fornecimento e assentamento de ladrilho cerâmico anti derrapante, todos os trabalhos, materiais necessários a um correto acabamento.	vg	1