

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Fornecimento e montagem dos equipamentos previstos, com material certificado e homologado, incluindo todos os acessórios necessários à sua boa montagem e funcionamento e incluindo ainda a mão de obra necessária, por técnicos habilitados e certificados e incluindo ainda a desmontagem de equipamentos existentes e entrega das respetivas fichas.		
1	1.1	PAINEL INCÊNDIO MODULAR ENDERECÁVEL LICENÇA PADRÃO- FPA-2000-SWM	UN	1
2	1.2	MODULO RELÉS BOSCH -RML 0008 A ou similar	UN	1
3	1.3	MODULO DE LOOP LSNi - 300mA BOSCH-LSN 0300 A ou similar	UN	1
4	1.4	BATERIA 12V/ 27 AH BOSCH - IPS-BAT12V-27AH ou similar	UN	2
5	1.5	BOTÃO MANUAL DE INCÊNDIO REARMAVEL BOSCH - FMC-420RW-GSRRD ou similar	UN	15
6	1.6	CHAVE DE REARME PARA BOTÕES MODELO EU BOSCH - FMC-KEY-RW ou similar	UN	15
7	1.7	DETETOR ÓPTICO AVENAR DETETOR 4000 - FAP-425-O ou similar	UN	115
8	1.8	DETECTOR LSNi AVENAR - TÉRMICO DE INCÊNDIO BOSCH - FAH-425-T-R ou similar	UN	2
9	1.9	BASE DETECTOR BOSCH ou similar - MS400B	UN	117
10	1.10	SIRENE LOOP LSNi - en - FNM-420-A-RD ou similar	UN	10
11	1.11	INTERFACE DE COMANDO LSNi POR RELÉ - FLM-420-RLV1-E ou similar	UN	6
12	1.12	CAIXA PARA MONTAGEM BOSCH - ou similar	UN	6
	2	Fornecimento e montagem dos equipamentos previstos, com material certificado e homologado, incluindo todos os acessórios necessários à sua boa montagem e funcionamento e incluindo ainda a mão de obra necessária, por técnicos habilitados e certificados e incluindo ainda a desmontagem de equipamentos existentes e entrega das respetivas fichas.		
13	2.1	CÂMARA DOME 5MPX 4N1 GAMA ULTRA TRI403SF-DM935UZW-Q4N1 ou similar	UN	18
14	2.2	SUORTE DE PAREDE PARA CÂMARA DOME DS-1273ZJ-140 ou similar	UN	18
15	2.3	ALIMENTADOR 12 V / 1500 mA DC1215B	UN	18
16	2.4	GRAVADOR 5N1 32CH H.265 Pro+ TRI403-SF-HTVR8432A-HEVC	UN	1
17	2.5	DISCO RIGIDO HDD 4000 GB SATA	UN	4
18	2.6	Compensação Equitativa Lei Cópia Privada - LCP49/2015-1	UN	4