

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	RUA 1º MAIO - ASSEQUINS		
1	1.1	Limpeza de plataforma. Os trabalhos incluem a limpeza de valetas.	ml	164
2	1.2	Abertura e preparação do fundo de caixa com 0,25m de espessura média	m2	543
3	1.3	Fornecimento e aplicação de camada de base em material britado de granulometria extensa (tout-venant) com 0,20m de espessura média, devidamente regado e compactado.	m2	543
4	1.4	Fornecimento e aplicação de rega de colagem	m2	931
5	1.5	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em mistura betuminosa a quente com 0,05m de espessura.	m2	931
6	1.6	Acerto altimétrico de tampas.	UN	9
	2	RUA DOS CARVALHOS - ASSEQUINS		
7	2.1	Limpeza de plataforma. Os trabalhos incluem a limpeza de valetas.	ml	642
8	2.2	Corte e remoção de cepo	vg	1
9	2.3	Abertura e preparação do fundo de caixa com 0,25m de espessura média	m2	770
10	2.4	Fornecimento e aplicação de camada de base em material britado de granulometria extensa (tout-venant) com 0,20m de espessura média, devidamente regado e compactado.	m2	770
11	2.5	Fornecimento e aplicação de camada de base em material britado de granulometria extensa (tout-venant) com 0,10m de espessura média, devidamente regado e compactado.	m2	2362
12	2.6	Fornecimento e aplicação de rega de colagem	m2	3598
13	2.7	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em mistura betuminosa a quente com 0,05m de espessura.	m2	3598
14	2.8	Alteração de canaleta e remate de calçada (Casa n.º 320)	ml	10
	3	RUA DA CABINE - ASSEQUINS		
15	3.1	Limpeza de plataforma. Os trabalhos incluem a limpeza de valetas.	ml	315
16	3.2	Fornecimento e aplicação de camada de base em material britado de granulometria extensa (tout-venant) com 0,20m de espessura média, devidamente regado e compactado.	m2	1575
17	3.3	Fornecimento e aplicação de rega de colagem	m2	1575
18	3.4	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em mistura betuminosa a quente com 0,05m de espessura.	m2	1575
	4	RUA DA GÂNDARA DO PISCO - CATRAIA DE ASSEQUINS		
19	4.1	Limpeza de plataforma. Os trabalhos incluem a limpeza de valetas.	ml	592
20	4.2	Fornecimento e aplicação de rega de colagem	m2	1506
21	4.3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em mistura betuminosa a quente com 0,05m de espessura.	m2	1506
22	4.4	Acerto altimétrico de tampas.	UN	32
	5	TRAVESSA GÂNDARA DO PISCO - CATRAIA DE ASSEQUINS		
23	5.1	Limpeza de plataforma. Os trabalhos incluem a limpeza de valetas.	ml	592
24	5.2	Fornecimento e aplicação de camada de base em material britado de granulometria extensa (tout-venant) com 0,10m de espessura média, devidamente regado e compactado.	m2	1806
25	5.3	Fornecimento e aplicação de rega de colagem	m2	1806
26	5.4	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em mistura betuminosa a quente com 0,05m de espessura.	m2	1806

27	5.5	Acerto altimétrico de tampas.	UN	8
6	RUA DO CABEÇO - Maçóida			
28	6.1	Limpeza de plataforma. Os trabalhos incluem a limpeza de valetas.	ml	466
29	6.2	Fornecimento de mistura betumínea a quente (Binder) com características de regularização, incluindo rega de colagem.	t	60
30	6.3	Fornecimento e aplicação de rega de colagem	m2	2563
31	6.4	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em mistura betuminosa a quente com 0,05m de espessura.	m2	2563
32	6.5	Acerto altimétrico de tampas.	UN	18
7	RUA PEREIRA DE CIMA - Maçóida			
33	7.1	Limpeza de plataforma. Os trabalhos incluem a limpeza de valetas.	ml	386
34	7.2	Fornecimento de mistura betumínea a quente (Binder) com características de regularização, incluindo rega de colagem.	t	60
35	7.3	Fornecimento e aplicação de rega de colagem	m2	2123
36	7.4	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em mistura betuminosa a quente com 0,05m de espessura.	m2	2123
37	7.5	Acerto altimétrico de tampas.	UN	10
8	RUA DO BAIRRO - RECARDÃES			
38	8.1	Limpeza de plataforma. Os trabalhos incluem a limpeza de valetas.	ml	130
39	8.2	Fornecimento e aplicação de rega de colagem	m2	585
40	8.3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em mistura betuminosa a quente com 0,05m de espessura, com dificuldade acrescida de execução.	m2	585
9	TRAVESSA DO FONTÃO - RECARDÃES			
41	9.1	Limpeza de plataforma. Os trabalhos incluem a limpeza de valetas.	ml	70
42	9.2	Fornecimento e aplicação de rega de colagem	m2	315
43	9.3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em mistura betuminosa a quente com 0,05m de espessura, com dificuldade acrescida de execução.	m2	315