

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Cap. I - Estaleiro		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo escritórios, rede de águas, esgotos, ligações eléctricas, ligações telefónicas, instalações para armazenamento de ferramentas e materiais e limpeza da área ocupada após a desmontagem.	vg	1
2	1.2	Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
	2	Cap. II - Passadeiras		
	2.1	Execução de pintura de passadeiras sobre pavimento betuminoso com pintura a frio com aplicação de massa bicomponente, espessura de 3,00mm do tipo "Bandax Enduit 22" ou equivalente, de acordo com desenhos e regras de sinalização, incluindo todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários. As passadeiras têm as seguintes		
3	2.1.1	6,50x11,00m (Passadeira nº21)	UN	1,00
4	2.1.2	6,50x12,50m (Passadeira nº22)	UN	1
	3	Cap. III - Sinalização		
5	3.1	Remoção de sinalização vertical existente H7 para implementação da nova nos mesmos locais e posterior entrega no estaleiro municipal, incluindo carga e transporte de produtos sobranes a vazadouro.	UN	38,00
6	3.2	Fornecimento e instalação de sistema de passadeira segura, com 2 sinais H7 com focos LED, kit solar, 4 marcadores de pavimento cabelados RS710, com tecnologia LED de alto brilho e visibilidade, branco e unidirecional, para estradas de 2 vias (uma em cada sentido), incluindo fornecimento e colocação de postes (<=4,2m) galvanizados de 1"1/2 de diâmetro para fixação dos sinais, incluindo maciço de fixação ao solo e todos os trabalhos necessários à sua execução de acordo com parecer da fiscalização e de acordo com as regras do fabricante e respectivas fichas técnicas, cadernos de encargos, restantes peças escritas e desenhadas.	UN	22
	4	Cap. IV - RCD		
7	4.1	Assegurar a correcta gestão dos resíduos da construção e demolição (RCD), de acordo com o DL 46/2008 de 12 de março e com o plano de prevenção e gestão de RCD anexo.	vg	1