

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Limpeza geral das zonas de intervenção, incluindo as áreas pavimentadas em betuminoso, bermas e valetas.	m2	16800
	2	REPARAÇÃO DE ZONAS DEGRADADAS DO PAVIMENTO		
2	2.1	Fresagem de pavimento existente, considerando uma espessura média de 0,05m, com a respetiva delimitação a ser indicada pela fiscalização, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos resultantes e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito (área mínima de 10m2).	m2	5500
3	2.2	Escarificação de pavimento existente, regularização e compactação para receber pavimento betuminoso, incluindo todos os trabalhos acessórios (área mínima de 50m2).	m2	1050
	3	PAVIMENTAÇÃO		
4	3.1	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa, (AC14 Desgaste), com 4 cm de espessura mínima, após compactação, incluindo rega de colagem.	m2	16800
5	3.2	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa, (AC20 Binder), com 5 cm de espessura mínima, devidamente compactada, incluindo rega de impregnação.	TON	700
	4	VALETA EM BETÃO(Espraiada)		
6	4.1	Execução de valetas/bermas em betão (C16/20), até 1,00m de largura, incluindo todos os trabalhos necessários para a sua implantação, escavação em terreno de qualquer natureza, remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobranes e eventual indemnização por depósito. Notas: - A) A pendente mínima para escoamento das águas é de 0,5%. - B) A espessura mínima das paredes de betão é de 0,10m, assente em camada de tout-venant com 0,15m, regularizada e compactada. - C) Inclui reperfilamento, a remoção de vegetação e eventual substituição de solos argilosos por tout-venant.	m	50
	5	COLOCAÇÃO DE TAMPAS, GRELHAS E SUMIDOUROS À NOVA COTA DO PAVIMENTO		
7	5.1	Levantamento e colocação à cota final do pavimento de tampas de esgotos domésticos, incluindo todos os trabalhos inerentes.	UN	104
8	5.2	Levantamento e colocação à cota final do pavimento de grelhas da rede pluvial, incluindo todos os trabalhos inerentes.	UN	3
	6	DIVERSOS		
9	6.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, sistemas de proteção coletiva e individual, taxas e despesas inerentes, isolamento com vedações da zona dos trabalhos, assim como a fixação de todo o tipo de sinalização de segurança em toda a obra de acordo com a legislação aplicável.	vg	1